

СОГЛАСОВАН:

(наименованиестройки)

УТВЕРЖДЕН:

Директор:

Директор:

\_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

\_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02**

(локальная смета)

на Строительные работы выше 0, 30 кв жилой дом в Чулыме

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.23305720.87

Средства на оплату труда руб.1595279.9

Составлен в ценах \_\_\_\_\_200\_ года

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол.	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж.машин обслуживающих машины	
				Всего	Эк.Маш	Мат-ы		Всего	Осн.з/п	Эк.Маш	Мат-ы	на единицу	Всего
				осн.з/п	з/п мех.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Стены</b>													
1	ТЕР08-02-015-07	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной: 510 мм при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки  НР 122%*0,94 от ФОТ СП 80% от ФОТ	360	788,73 <u>73,71</u>	38,84 <u>5,8</u>	676,19	ОЗП=5,17 ЭМ=2,837 ЗПМ=5,17 МАТ=3,478	1006779,6	120470,4	39668,40 <u>9478,80</u>	846644,4	7,13 <u>0,43</u>	2566,8 <u>154,8</u>
2	СЦМ-104-0103	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40, м3  НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	91,3	979,38		979,38	МАТ=3,2	286136,03			286136,03		

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ТЕР08-02-010-19	Кладка стен наружных из лицевого кирпича толщиной: 250 мм при высоте этажа до 4м (защитно-декоративная стенка из лицевого кирпича), 1 м3 кладки  НР 122%*0,94 от ФОТ СП 80% от ФОТ	142,3	812,71 88,28	32,06 5,95	692,37	ОЗП=5,17 ЭМ=2,837 ЗПМ=5,17 МАТ=3,478	420556,27	64947,14	12942,19 4377,15	342666,94	8,54 0,39	1215,24 55,5
4	ТЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций, 1 т металлических изделий  НР 122%*0,94 от ФОТ СП 80% от ФОТ	2,85	9422,5 597,28	66,03 3,51	8 759,20	ОЗП=5,17 ЭМ=2,096 ЗПМ=5,17 МАТ=2,446	70256,29	8800,63	394,44 51,73	61061,25	63,73 0,54	181,63 1,54
5	ТЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных простых: при высоте этажа до 4м, 1 м3 кладки  НР 122%*0,94 от ФОТ СП 80% от ФОТ	38,15	734,58 53,06	32,88 6,1	648,64	ОЗП=4,54 ЭМ=3,117 ЗПМ=4,54 МАТ=3,513	100031,21	9189,95	3909,99 1056,37	86931,27	5,4 0,4	206,01 15,26
6	ТЕР08-02-010-19	Кладка стен наружных из лицевого кирпича толщиной: 250 мм при высоте этажа до 4м, 1 м3 кладки  НР 122%*0,94 от ФОТ СП 80% от ФОТ	29,1	812,71 88,28	32,06 5,95	692,37	ОЗП=4,54 ЭМ=3,117 ЗПМ=4,54 МАТ=3,506	85209,75	11662,99	2907,96 785,99	70638,8	8,54 0,39	248,51 11,35
7	ТЕР08-02-010-19	Кладка стен наружных из лицевого кирпича толщиной: 250 мм (380мм) при высоте этажа до 4м, 1 м3 кладки  НР 122%*0,94 от ФОТ СП 80% от ФОТ	17,66	812,71 88,28	32,06 5,95	692,37	ОЗП=4,54 ЭМ=3,117 ЗПМ=4,54 МАТ=3,506	51711,48	7077,95	1764,76 477,00	42868,77	8,54 0,39	150,82 6,89
8	ТЕР08-02-001-07	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки  НР 122%*0,94 от ФОТ СП 80% от ФОТ	311,4	743,01 51,2	32,88 6,1	658,94	ОЗП=4,54 ЭМ=3,117 ЗПМ=4,54 МАТ=3,465	815291,91	72384,93	31915,39 8622,67	710997,82	5,21 0,4	1622,39 124,56
9	ТЕР08-08-005-01	Кладка вентиляционных каналов, 1 м3 кладки (без вычета пустот)  НР 122%*0,94 от ФОТ СП 80% от ФОТ	41,5	1079,38 134,08	49,51 5,34	895,79	ОЗП=4,54 ЭМ=2,764 ЗПМ=4,54 МАТ=3,221	150682,77	25261,88	5679,28 1005,96	119741,61	12,97 0,44	538,26 18,26

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	ТЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций, 1 т металлических изделий  НР 122%*0,94 от ФОТ СП 80% от ФОТ	0,12	9422,5 <u>597,28</u>	66,03 <u>3,51</u>	8 759,20	ОЗП=5,17 ЭМ=2,096 ЗПМ=5,17 МАТ=2,446	2958,16	370,55	16,61 <u>2,18</u>	2571	63,73 <u>0,54</u>	7,65 <u>0,06</u>
11	ТЕР07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующей тиоколовой (УМС-50), 100 м шва  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ	0,63	2649,99 <u>201,43</u>	734,97 <u>47,89</u>	1 713,59	ОЗП=4,54 ЭМ=1,344 ЗПМ=4,54 МАТ=2,363	3749,45	576,13	622,31 <u>136,97</u>	2551,01	18,79 <u>3,77</u>	11,84 <u>2,38</u>
12	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия  НР 120%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ	0,19	10601,37 <u>1137,39</u>	27,08 <u>3,05</u>	9 436,90	ОЗП=4,54 ЭМ=2,554 ЗПМ=4,54 МАТ=1,648	3949,13	981,11	13,14 <u>2,63</u>	2954,88	112,75 <u>0,27</u>	21,42 <u>0,05</u>
13	ТЕР07-05-007-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т, 100 шт. сборных конструкций  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ	4,11	1046,74 <u>182,09</u>	746,38 <u>138,56</u>	118,28	ОЗП=5,17 ЭМ=3,117 ЗПМ=5,17 МАТ=2,68	14733,73	3869,2	9561,79 <u>2944,24</u>	1302,83	17,61 <u>9,08</u>	72,38 <u>37,32</u>
14	ТЕР07-05-007-03	То же укладка массой: до 1 т, 100 шт. сборных конструкций  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ	0,45	4516,18 <u>1536,47</u>	2804,66 <u>520,67</u>	175,05	ОЗП=4,54 ЭМ=3,117 ЗПМ=4,54 МАТ=2,68	7284,07	3139,01	3933,96 <u>1063,73</u>	211,1	141,61 <u>34,12</u>	63,72 <u>15,35</u>
15	СЦМ-442-5000	Перемычки железобетонные, м3  НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	15,88	2 466,00		2 466,00	МАТ=3,2	125312,26			125312,26		
16	СЦМ-442-2101	Перемычки из ячеистого бетона (прим.), м3  НР 122%*0,94 от ФОТ СП 80% от ФОТ	3,51	3 004,95		3 004,95	МАТ=3,2	33751,6			33751,6		

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	ТЕР09-03-015-01	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м (балка ПР14), 1 т конструкций  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ	1,78	9487,62 <u>163,23</u>	323,53 <u>23,27</u>	9 000,86	ОЗП=4,54 ЭМ=2,538 ЗПМ=4,54 МАТ=3,393	57141,74	1319,09	1461,59 <u>188,06</u>	54361,06	15,79 <u>1,75</u>	28,11 <u>3,12</u>
18	ТЕР07-01-044-04	Установка монтажных изделий массой: более 20 кг (металлические перемычки), 1 т стальных элементов  НР 130%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ .	3,67	10730,17 <u>377,74</u>	319,71	10 032,71	ОЗП=4,54 ЭМ=2,248 ЗПМ=4,54 МАТ=2,75	110186,65	6293,83	2637,67	101255,12	31,4 <u>1,02</u>	115,24 <u>3,74</u>
19	ТЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций (над отверстиями в нишах), 1 т металлических изделий  НР 122%*0,94 от ФОТ СП 80% от ФОТ .	0,36	9422,5 <u>597,28</u>	66,03 <u>3,51</u>	8 759,20	ОЗП=5,17 ЭМ=2,096 ЗПМ=5,17 МАТ=2,446	8874,48	1111,66	49,82 <u>6,53</u>	7713	63,73 <u>0,54</u>	22,94 <u>0,19</u>
20	ТЕР07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (установка скоб), 1 т стальных элементов  1 342,49 = 11 000,11 - 9 657,62  НР 130%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ	0,824	1342,49 <u>513,68</u>	328,69	500,12	ОЗП=5,17 ЭМ=2,258 ЗПМ=5,17 МАТ=2,741	3929,44	2188,32	611,56	1129,56	42,7 <u>1,03</u>	35,18 <u>0,85</u>
21	СЦМ-101-0788	Поковки оцинкованные массой 2.825 кг (скобы оцинкованные), т  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ	0,824	18 723,58		18 723,58	МАТ=3,2	49370,34			49370,34		
22	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ	1,74	277,7 <u>66,6</u>	11,17 <u>0,13</u>	199,94	ОЗП=5,17 ЭМ=2,308 ЗПМ=5,17 МАТ=2,671	1573,19	599,12	44,86 <u>1,17</u>	929,23	5,31 <u>0,02</u>	9,24 <u>0,03</u>

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ	3,48	637,38 41,07	7,58 0,13	588,72	ОЗП=5,17 ЭМ=2,268 ЗПМ=5,17 МАТ=1,148	3150,72	738,91	59,82 2,33	2351,96	3,83 0,02	13,33 0,07
24	ТЕР07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т (опорные подушки), 100 шт. сборных конструкций  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ	0,12	3134,14 1313,95	258,93 48,07	1 561,26	ОЗП=4,54 ЭМ=3,117 ЗПМ=4,54 МАТ=2,68	1314,79	715,84	96,85 26,19	502,1	122,57 3,15	14,71 0,38
25	СЦМ-441-1103	Плиты железобетонные опорные ОП5-4, м3  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ	0,324	1 240,46		1 240,46	МАТ=4,112	1652,65			1652,65		
26	ТЕР06-01-035-01	Устройство поясов: в опалубке (установка балки-пояса из керамзитобетона), 100 м3 железобетона в деле  26 991,57 = 83 243,89 - 554,21 x 101,5  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ .	0,1	26991,57 10762,19	7833,94 1084,08	8 395,43	ОЗП=4,54 ЭМ=3,007 ЗПМ=4,54 МАТ=2,859	9641,95	4886,03	2355,67 492,17	2400,25	1016,26 72,31	101,63 7,23
27	СЦМ-401-0466	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 12,5 (М150), м3  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ .	10,15	903,95		903,95	МАТ=3,2	29360,3			29360,3		
28	СЦМ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III, т  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ	0,802	5 938,73		5 938,73	МАТ=2,928	13945,66			13945,66		

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	ТЕР26-01-037-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: стен и колонн прямоугольных (Заполнение зазора между плитой и балкой минплитой), 1 м3 изоляции  1 915,00 = 2 093,38 - 1 486,47 x 0,12  НР 100%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ .	1,3	1915 <u>227,65</u>	124,19	1 563,15	ОЗП=4,54 ЭМ=1,843 ЗПМ=4,54 МАТ=2,345	6406,41	1343,59	297,54	4765,28	20,04 <u>0,69</u>	26,05 <u>0,9</u>
30	ТЕР07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (дюбелей стеклопластиковых), 1 т стальных элементов  1 342,49 = 11 000,11 - 9 657,62  НР 130%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ	0,144	1342,49 <u>513,68</u>	328,69	500,12	ОЗП=5,17 ЭМ=2,258 ЗПМ=5,17 МАТ=2,741	640,1	335,82	106,87	197,41	42,7 <u>1,03</u>	6,15 <u>0,15</u>
31	Прайс-лист	Стеклопластиковые дюбели, шт  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ	2876	2,59		2,59	МАТ=3,2	23842,04			23842,04		
32	ТЕР26-01-039-01	Расщечки из минераловатных плит, 1 м3 изоляции  212,57 = 1 816,81 - 1 572,78 x 1,02  НР 100%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ .	23,2	212,57 <u>116,17</u>	96,41		ОЗП=5,17 ЭМ=1,717 ЗПМ=5,17 МАТ=3,593	17773,98	13933,92	3840,53		10,58 <u>0,6</u>	245,46 <u>13,92</u>
33	СЦМ-104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125(ГОСТ 9573-82), м3  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ .	23,664	1 182,81		1 182,81	МАТ=1,528	42768,66			42768,66		

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	ТЕР10-01-082-01	Укладка досок по периметру проемов (прим.), 1 м3 древесины в конструкции  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ .	4	1329,88 <u>161,67</u>	47,39 <u>2,29</u>	1 120,81	ОЗП=4,54 ЭМ=2,171 ЗПМ=4,54 МАТ=2,974	16680,64	2935,92	411,52 <u>41,60</u>	13333,16	14,39 <u>0,36</u>	57,56 <u>1,44</u>
35	ТЕР07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (пластины для крепления досок), 1 т стальных элементов  НР 130%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ .	0,602	11000,11 <u>513,68</u>	328,69	10 157,74	ОЗП=5,17 ЭМ=2,258 ЗПМ=5,17 МАТ=2,741	18611,83	1403,93	446,79	16761,11	42,7 <u>1,03</u>	25,71 <u>0,62</u>
36	ТЕР07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (костыль К1, анкер А1), 1 т стальных элементов  НР 130%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ .	0,345	11000,11 <u>513,68</u>	328,69	10 157,74	ОЗП=5,17 ЭМ=2,258 ЗПМ=5,17 МАТ=2,741	10666,25	804,58	256,05	9605,62	42,7 <u>1,03</u>	14,73 <u>0,36</u>
37	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ .	0,3	277,7 <u>66,6</u>	11,17 <u>0,13</u>	199,94	ОЗП=5,17 ЭМ=2,308 ЗПМ=5,17 МАТ=2,671	271,24	103,3	7,73 <u>0,20</u>	160,21	5,31 <u>0,02</u>	1,59 <u>0,01</u>
38	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ .	0,6	637,38 <u>41,07</u>	7,58 <u>0,13</u>	588,72	ОЗП=5,17 ЭМ=2,268 ЗПМ=5,17 МАТ=1,148	543,23	127,4	10,31 <u>0,40</u>	405,52	3,83 <u>0,02</u>	2,3 <u>0,01</u>
39	ТЕР08-07-001-01	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов  НР 122%*0,94 от ФОТ СП 80% от ФОТ	13,52	702,42 <u>443,23</u>	10,64	248,55	ОЗП=4,54 ЭМ=1,686 ЗПМ=4,54 МАТ=3,607	39569,25	27205,76	242,55	12120,94	43,4 <u>0,07</u>	586,77 <u>0,95</u>

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	ТЕР10-01-082-02	Укладка брусков 50*50, 1 м3 древесины в конструкции  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ	0,11	1372,82 <u>170,85</u>	47,4 <u>2,29</u>	1 154,56	ОЗП=4,54 ЭМ=2,171 ЗПМ=4,54 МАТ=3,496	540,64	85,32	11,32 <u>1,14</u>	444	15,04 <u>0,36</u>	1,65 <u>0,04</u>
41	СЦМ-101-0097	Болты оцинкованные диаметром резьбы 10 мм, т  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ	0,005	17 957,56		17 957,56	МАТ=5,253	471,66			471,66		
42	ТЕР07-05-030-06	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: кирпичных и блочных, 100 шт. сборных конструкций  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ	0,03	18915,2 <u>6161,53</u>	11462,76 <u>2087,42</u>	1 290,90	ОЗП=4,54 ЭМ=3,108 ЗПМ=4,54 МАТ=2,561	2007,17	839,2	1068,79 <u>284,31</u>	99,18	574,77 <u>136,96</u>	17,24 <u>4,11</u>
43	СЦМ-444-1000	Плиты покрытий железобетонные, м3  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ .	2,03	1 673,67		1 673,67	МАТ=3,419	11616,23			11616,23		
44	ТЕР26-01-037-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: стен и колонн прямоугольных (стен тамбуров), 1 м3 изоляции  НР 100%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ .	1,03	2093,38 <u>227,65</u>	124,19	1 741,53	ОЗП=4,54 ЭМ=1,843 ЗПМ=4,54 МАТ=2,345	5506,7	1064,54	235,75	4206,41	20,04 <u>0,69</u>	20,64 <u>0,71</u>
45	ТЕР15-01-047-08	Облицовка потолков и стен в 2 слоя (прим.) гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см , с установкой нащельников, 100 м2 поверхности облицовки  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ .	1,8	14461,82 <u>6334,57</u>	444,68 <u>3,64</u>	7 682,57	ОЗП=4,54 ЭМ=1,654 ЗПМ=4,54 МАТ=2,825	92155,88	51766,11	1323,90 <u>29,75</u>	39065,87	590,7 <u>2,42</u>	1063,26 <u>4,36</u>

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	ТЕР26-01-054-01	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (стройизол в 2 слоя), 100 м2 поверхности покрытия изоляции  1 147,97 = 2 108,22 - 8,35 x 115  НР 100%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ	0,9	1147,97 <u>326,52</u>	86,60	734,85	ОЗП=4,54 ЭМ=1,87 ЗПМ=4,54 МАТ=1,524	2487,83	1334,16	145,75	1007,92	31,98 <u>0,47</u>	28,78 <u>0,42</u>
47	СЦМ-101-0307	Изол, м2  НР 100%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ	103,5	13,79		13,79	МАТ=1,182	1687,05			1687,05		
48	ТЕР11-01-005-02	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: последующий слой, 100 м2 изолируемой поверхности  НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ	0,9	2471,05 <u>1291,22</u>	63,18 <u>54,76</u>	1 116,64	ОЗП=4,54 ЭМ=1,068 ЗПМ=4,54 МАТ=2,199	7546,61	5275,93	60,73 <u>223,75</u>	2209,95	107,23 <u>0,05</u>	96,51 <u>0,05</u>
49	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм, 100 м2 стяжек  НР 120%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ	0,15	1934,23 <u>250,47</u>	246,71 <u>26,82</u>	1 437,04	ОЗП=4,54 ЭМ=2,646 ЗПМ=4,54 МАТ=2,619	833,03	170,57	97,92 <u>18,26</u>	564,54	27,22 <u>1,94</u>	4,08 <u>0,29</u>
50	ТЕР12-01-002-01	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов: на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике (3 слоя рубероида), 100 м2 кровли  12 544,65 = 13 504,90 - 8,35 x 460 + 8,35 x 345  НР 120%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ	0,15	12544,65 <u>330,19</u>	341,05 <u>12,23</u>	11 873,41	ОЗП=4,54 ЭМ=2,701 ЗПМ=4,54 МАТ=2,921	5565,37	224,86	138,18 <u>8,33</u>	5202,33	29,72 <u>1,18</u>	4,46 <u>0,18</u>

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия  НР 120%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ	0,03	10601,37 <u>1137,39</u>	27,08 <u>3,05</u>	9 436,90	ОЗП=4,54 ЭМ=2,554 ЗПМ=4,54 МАТ=1,648	623,55	154,91	2,07 <u>0,42</u>	466,57	112,75 <u>0,27</u>	3,38 <u>0,01</u>
52	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (Установка пробок и бруска), 1 м3 древесины в конструкции  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ .	0,03	1697,19 <u>222,88</u>	61,25	1 413,05	ОЗП=4,54 ЭМ=1,689 ЗПМ=4,54 МАТ=2,604	143,85	30,36	3,1	110,39	22,5 <u>0,36</u>	0,68 <u>0,01</u>
53	ТЕР07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг, 1 т стальных элементов  НР 130%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ .	0,04	11000,11 <u>513,68</u>	328,69	10 157,74	ОЗП=5,17 ЭМ=2,258 ЗПМ=5,17 МАТ=2,741	1236,67	93,28	29,69	1113,7	42,7 <u>1,03</u>	1,71 <u>0,04</u>
54	ТЕР07-01-044-04	Установка монтажных изделий массой: более 20 кг, 1 т стальных элементов  НР 130%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ .	0,083	10730,17 <u>377,74</u>	319,71	10 032,71	ОЗП=4,54 ЭМ=2,248 ЗПМ=4,54 МАТ=2,75	2491,96	142,34	59,65	2289,97	31,4 <u>1,02</u>	2,61 <u>0,08</u>
55	ТЕР07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (крепление ограждений лоджий), 1 т стальных элементов  НР 130%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ .	3	11000,11 <u>513,68</u>	328,69	10 157,74	ОЗП=5,17 ЭМ=2,258 ЗПМ=5,17 МАТ=2,741	92749,98	6996,33	2226,54	83527,11	42,7 <u>1,03</u>	128,1 <u>3,09</u>
56	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали, 1 т конструкций  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ	1,12	11281,95 <u>424,51</u>	608 <u>72,09</u>	10 249,44	ОЗП=4,54 ЭМ=3,019 ЗПМ=4,54 МАТ=3,897	48949,49	2158,55	2055,82 <u>366,56</u>	44735,12	39,13 <u>4,91</u>	43,83 <u>5,5</u>

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	ТЕР15-01-047-08	Облицовка лоджий плитами КРАСПАН (прим.), 100 м2 поверхности облицовки  12 865,70 = 14 461,82 - 936,65 x 1,05 - 5,47 x 112  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ	1,85	12865,7 6334,57	444,68 3,64	6 086,45	ОЗП=4,54 ЭМ=1,654 ЗПМ=4,54 МАТ=2,825	86374,04	53204,06	1360,68 30,58	31809,3	590,7 2,42	1092,8 4,48
58	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ	1,28	277,7 66,6	11,17 0,13	199,94	ОЗП=5,17 ЭМ=2,308 ЗПМ=5,17 МАТ=2,671	1157,29	440,73	33,00 0,86	683,56	5,31 0,02	6,8 0,03
59	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ	2,56	637,38 41,07	7,58 0,13	588,72	ОЗП=5,17 ЭМ=2,268 ЗПМ=5,17 МАТ=1,148	2251,55	477,34	44,01 1,51	1730,18	3,83 0,02	9,8 0,05
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								4012705,8	519237,48	135164,85 31729,54	3358313,8		10739,7 500,74
Накладные расходы								614083,49					
Сметная прибыль								414490,64					
<b>Итого по разделу 1 Стены :</b>													
Конструкции из кирпича и блоков								3514453,89					7347,02 389,36
Материалы для строительных работ								411448,29					
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								64144,33					179,89 59,54
Кровли								13746,7					33,34 0,53
Строительные металлические конструкции								112929,94					71,94 8,62
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								278344,35					329,43 8,93
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								140870,75					43,06 0,2

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								61752,02					101,63
Теплоизоляционные работы								62850,96					320,93
Деревянные конструкции								22746,8					59,89
Отделочные работы								339961,8					2156,06
Полы								18030,1					96,51
Итого								5041279,93					10739,7
В том числе:													500,74
Материалы								3358313,79					
Машины и механизмы								135164,85					
ФОТ								550967,02					
Накладные расходы								614083,49					
Сметная прибыль								414490,64					
<b>Итого по разделу 1 Стены</b>								5041279,93					10739,7
<b>500,74</b>													
<b>Раздел 2. Перекрытие</b>													
60	ТЕР07-05-011-06	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью: до 10 м2, 100 шт. сборных конструкций  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ	2,21	12636,35 <u>3524,87</u>	4297,91 <u>692,96</u>	4 813,56	ОЗП=4,54 ЭМ=2,986 ЗПМ=4,54 МАТ=2,624	91642,64	35366,43	28362,17 <u>6952,75</u>	27914,02	313,88 <u>47,63</u>	693,67 <u>105,26</u>
61	СЦМ-444-1000	Плиты покрытий железобетонные, м3  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ	343,9	1 673,67		1 673,67	МАТ=3,419	1967892,09			1967892,1		

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	ТЕР06-01-041-09	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной: до 200 мм, 100 м3 в деле  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ .	0,22	84229,87 <u>9891,24</u>	4390,24 <u>616,52</u>	69 948,39	ОЗП=4,54 ЭМ=2,995 ЗПМ=4,54 МАТ=2,638	53367,35	9879,37	2892,73 <u>615,78</u>	40595,25	968,78 <u>41,73</u>	213,13 <u>9,18</u>
63	СЦМ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III, т  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ	1,14	5 938,73		5 938,73	МАТ=2,928	19823			19823		
64	СЦМ-204-9184	Сетка из проволоки холоднотянутой, т  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ .	0,045	8 683,72		8 683,72	МАТ=2,467	964,02			964,02		
65	ТЕР06-01-041-09	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной: до 200 мм, 100 м3 в деле  22 411,29 = 84 229,87 - 609,05 x 101,5  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ .	0,06	22411,29 <u>9891,24</u>	4390,24 <u>616,52</u>	8 129,81	ОЗП=4,54 ЭМ=2,995 ЗПМ=4,54 МАТ=2,638	4770,09	2694,37	788,93 <u>167,94</u>	1286,79	968,78 <u>41,73</u>	58,13 <u>2,5</u>
66	СЦМ-401-0544	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 7,5 (М100), м3  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ .	6,09	763,93		763,93	МАТ=2,956	13752,32			13752,32		

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	ТЕР07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (анкера), 1 т стальных элементов  НР 130%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ	0,321	11000,11 <u>513,68</u>	328,69	10 157,74	ОЗП=5,17 ЭМ=2,258 ЗПМ=5,17 МАТ=2,741	9924,25	748,61	238,24	8937,4	42,7 <u>1,03</u>	13,71 <u>0,33</u>
68	ТЕР09-03-015-01	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м (швеллер №24), 1 т конструкций  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ	2,66	9487,62 <u>163,23</u>	323,53 <u>23,27</u>	9 000,86	ОЗП=4,54 ЭМ=2,538 ЗПМ=4,54 МАТ=3,393	85391,59	1971,22	2184,18 <u>281,03</u>	81236,19	15,79 <u>1,75</u>	42 <u>4,66</u>
69	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ	0,9	277,7 <u>66,6</u>	11,17 <u>0,13</u>	199,94	ОЗП=5,17 ЭМ=2,308 ЗПМ=5,17 МАТ=2,671	775,95	272,12	23,20 <u>0,53</u>	480,63	5,31 <u>0,02</u>	4,78 <u>0,02</u>
70	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ	1,8	637,38 <u>41,07</u>	7,58 <u>0,13</u>	588,72	ОЗП=5,17 ЭМ=2,268 ЗПМ=5,17 МАТ=1,148	1583,12	335,63	30,94 <u>1,06</u>	1216,53	3,83 <u>0,02</u>	6,89 <u>0,04</u>
71	ТЕР46-03-001-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм, 100 отверстий  НР 110%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ	0,89	5507,35 <u>317,9</u>	912,95 <u>309,74</u>	4 276,50	ОЗП=4,54 ЭМ=2,263 ЗПМ=4,54 МАТ=0,976	6837,99	1284,51	1838,75 <u>1251,54</u>	3714,73	26,4 <u>24,84</u>	23,5 <u>22,11</u>
72	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки  НР 110%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ	0,4	1781,88 <u>526,99</u>	37,23	1 217,67	ОЗП=4,54 ЭМ=1,698 ЗПМ=4,54 МАТ=2,746	2319,78	957,01	25,29	1337,48	55,16 <u>0,24</u>	22,06 <u>0,1</u>

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	ТЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции  212,57 = 1 816,81 - 1 572,78 x 1,02  НР 100%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ .	124	212,57 <u>116,17</u>	96,41		ОЗП=5,17 ЭМ=1,717 ЗПМ=5,17 МАТ=3,593	85924,56	65398,84	20526,96		10,58 <u>0,6</u>	1311,92 <u>74,4</u>
74	СЦМ-104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125(ГОСТ 9573-82), м3  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ .	126,5	1 182,81		1 182,81	МАТ=1,528	228627,25			228627,25		
75	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности  458,57 = 1 323,17 - 7,86 x 110  НР 120%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ	12,4	458,57 <u>81,05</u>	32,24 <u>1,98</u>	345,29	ОЗП=4,54 ЭМ=2,517 ЗПМ=4,54 МАТ=1,865	13554,07	4562,83	1006,26 <u>111,48</u>	7985,23	7,84 <u>0,21</u>	97,22 <u>2,6</u>
76	СЦМ-101-0307	Изол, м2  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ	1364	13,79		13,79	МАТ=1,182	22233,2			22233,2		
77	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки  НР 110%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ .	0,8	1781,88 <u>526,99</u>	37,23	1 217,67	ОЗП=4,54 ЭМ=1,698 ЗПМ=4,54 МАТ=2,746	4639,57	1914,02	50,58	2674,97	55,16 <u>0,24</u>	44,13 <u>0,19</u>
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								2614022,84	125384,96	57968,23 <u>9382 11</u>	2430671,1		2531,14 <u>221 39</u>
Накладные расходы								150517,01					
Сметная прибыль								106581,25					
<b>Итого по разделу 2 Перекрытие :</b>													
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								2198052,3					693,67 <u>105,26</u>

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							80003,6						271,26
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве							11475,37						11,68 13,71
	Строительные металлические конструкции							340071,85						0,33 42
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							3301,11						4,66 11,67
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							23173,22						0,06 89,69
	Теплоизоляционные работы							193178,66						22,4 1311,92
	Кровли							21864,99						74,4 97,22
	Итого							2871121,1						2,6 2531,14
	В том числе:													221,39
	Материалы							2430671,1						
	Машины и механизмы							57968,23						
	ФОТ							134767,07						
	Накладные расходы							150517,01						
	Сметная прибыль							106581,25						
	<b>Итого по разделу 2 Перекрытие</b>							2871121,1						2531,14
														221,39
<b>Раздел 3. Кровля</b>														
78	ТЕР10-01-002-01	Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции	48,26	1689,12	51,61	1 400,78	ОЗП=4,54 ЭМ=2,186 ЗПМ=4,54 МАТ=2,916	254436,85	51865,5	5444,69	197126,17	24,09	1162,58	
		НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ		236,72	2,29					501,90		0,37	17,86	
79	ТЕР10-01-082-02	Укладка по фермам прогонов: из брусьев (обрешетка), 1 м3 древесины в конструкции	6,21	1372,82	47,4	1 154,56	ОЗП=4,54 ЭМ=2,171 ЗПМ=4,54 МАТ=3,496	30521,65	4816,85	639,07	25065,67	15,04	93,4	
		НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ		170,85	2,29					64,58		0,36	2,24	

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	ТЕР10-01-008-04	Устройство: фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карн  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ	0,65	4844,93 <u>685,96</u>	160,21	3 998,75	ОЗП=4,54 ЭМ=1,69 ЗПМ=4,54 МАТ=4,623	14216,31	2024,27	175,99	12016,05	68 <u>1,05</u>	44,2 <u>0,68</u>
81	ТЕР10-01-008-04	Устройство: фронтонов (лобовые доски), 100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карн  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ	0,4	4844,93 <u>685,96</u>	160,21	3 998,75	ОЗП=4,54 ЭМ=1,69 ЗПМ=4,54 МАТ=4,623	8748,5	1245,7	108,3	7394,5	68 <u>1,05</u>	27,2 <u>0,42</u>
82	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ	4	411,83 <u>66,88</u>	28,13 <u>1,68</u>	316,82	ОЗП=4,54 ЭМ=2,288 ЗПМ=4,54 МАТ=2,474	4607,24	1214,56	257,44 <u>30,52</u>	3135,24	6,63 <u>0,22</u>	26,52 <u>0,88</u>
83	СЦМ-101-0960	Задвижка накладная, шт.  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ	4	10,68		10,68	МАТ=0,976	41,68			41,68		
84	ТЕР10-01-082-01	Укладка по фермам прогонов: из досок (настил под кровлю слухового окна), 1 м3 древесины в конструкции  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ .	0,8	1329,88 <u>161,67</u>	47,39 <u>2,29</u>	1 120,81	ОЗП=4,54 ЭМ=2,171 ЗПМ=4,54 МАТ=2,974	3336,13	587,18	82,30 <u>8,32</u>	2666,63	14,39 <u>0,36</u>	11,51 <u>0,29</u>
85	ТЕР15-05-001-05	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом (слуховых окон), 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ .	0,025	4118,63 <u>360,23</u>	55,14 <u>2,9</u>	3 703,26	ОЗП=4,54 ЭМ=2,091 ЗПМ=4,54 МАТ=2,456	271,15	40,89	2,88 <u>0,33</u>	227,38	35,71 <u>0,45</u>	0,89 <u>0,01</u>
86	ТЕР12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов, 100 м2 кровли  НР 120%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ .	0,36	13580,13 <u>974,26</u>	62,47 <u>7,63</u>	12 543,40	ОЗП=4,54 ЭМ=2,672 ЗПМ=4,54 МАТ=1,852	10015,36	1592,33	60,09 <u>12,47</u>	8362,94	90,85 <u>0,63</u>	32,71 <u>0,23</u>

## Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	ТЕР10-01-082-01	Устройство карниза, 1 м3 древесины в конструкции  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ	17,2	1329,88 161,67	47,39 2,29	1 120,81	ОЗП=4,54 ЭМ=2,171 ЗПМ=4,54 МАТ=2,974	71726,75	12624,46	1769,54 178,88	57332,59	14,39 0,36	247,51 6,19
88	ТЕР10-01-087-01	Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов, 10 м3 древесины в конструкции  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ	7,6	729,28 86,81	37,16 0,76	605,32	ОЗП=4,54 ЭМ=2,15 ЗПМ=4,54 МАТ=2,617	15641,71	2995,31	607,16 26,22	12039,31	8,5 0,17	64,6 1,29
89	ТЕР10-01-090-03	Антисептирование пастами: перекрытий прогонов, балок, накатов, 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ	18,25	638,74 77,13	5,58 0,15	556,02	ОЗП=4,54 ЭМ=1,959 ЗПМ=4,54 МАТ=2,732	34312,92	6390,6	199,47 12,41	27722,66	7,11 0,04	129,76 0,73
90	ТЕР12-01-006-01	Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике, 100 м деформационных швов  НР 120%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ	0,6	16258,98 908,92	165,04 6,87	15 185,02	ОЗП=4,54 ЭМ=2,663 ЗПМ=4,54 МАТ=2,127	22118,72	2475,9	263,70 18,71	19379,12	81,81 0,69	49,09 0,41
91	ТЕР10-01-082-02	Укладка по фермам прогонов: из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ	0,57	1372,82 170,85	47,4 2,29	1 154,56	ОЗП=4,54 ЭМ=2,171 ЗПМ=4,54 МАТ=3,496	2801,5	442,13	58,66 5,93	2300,71	15,04 0,36	8,57 0,21
92	ТЕР12-01-007-03	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам, 100 м2 кровли  НР 120%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ	9,33	4688,16 482,34	131,59 12,06	4 074,23	ОЗП=4,54 ЭМ=2,469 ЗПМ=4,54 МАТ=2,335	112221,71	20431,02	3031,32 510,82	88759,37	47,23 1,19	440,66 11,1

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	ТЕР12-01-008-01	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб, 100 м2 фасадов без вычета проемов  НР 120%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ	13,52	1267,89 135,17	4,56	1 128,16	ОЗП=4,54 ЭМ=1,686 ЗПМ=4,54 МАТ=1,56	32195,04	8296,82	103,97	23794,25	13,4 0,03	181,17 0,41
94	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных, 100 м желобов  НР 120%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ	1,1	8918,47 316,85	27,84 2,44	8 573,78	ОЗП=4,54 ЭМ=2,425 ЗПМ=4,54 МАТ=1,442	15256,34	1582,35	74,26 12,19	13599,73	31,41 0,25	34,55 0,28
95	ТЕР12-01-007-04	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять (к 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03), 100 м2 кровли  НР 120%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ	9,33	163,11 18,59	1,52	143,00	ОЗП=4,54 ЭМ=1,686 ЗПМ=4,54 МАТ=4,285	6528,39	787,45	23,88	5717,06	1,82 0,01	16,98 0,09
96	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения  НР 120%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ	1,1	3049,36 69,86	62,65 4,43	2 916,85	ОЗП=4,54 ЭМ=2,558 ЗПМ=4,54 МАТ=2,771	9416,01	348,88	176,29 22,12	8890,84	6,67 0,43	7,34 0,47
97	СЦМ-101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм, т  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ	0,162	12 735,16		12 735,16	МАТ=2,52	5199			5199		
98	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ	0,08	277,7 66,6	11,17 0,13	199,94	ОЗП=5,17 ЭМ=2,308 ЗПМ=5,17 МАТ=2,671	68,97	24,19	2,06 0,05	42,72	5,31 0,02	0,42

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ .	0,16	637,38 <u>41,07</u>	7,58 <u>0,13</u>	588,72	ОЗП=5,17 ЭМ=2,268 ЗПМ=5,17 МАТ=1,148	140,72	29,83	2,75 <u>0,09</u>	108,14	3,83 <u>0,02</u>	0,61
100	ТЕР10-01-053-01	Установка каркаса из брусьев, 1 м3  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ .	0,492	1987,96 <u>490,16</u>	48,75 <u>2,14</u>	1 449,05	ОЗП=4,54 ЭМ=2,177 ЗПМ=4,54 МАТ=2,479	2914,44	1094,86	52,22 <u>4,78</u>	1767,36	42,51 <u>0,35</u>	20,91 <u>0,17</u>
101	ТЕР15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: лестниц, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ .	0,1	1565,95 <u>627,56</u>	12,36 <u>0,11</u>	926,03	ОЗП=4,54 ЭМ=1,722 ЗПМ=4,54 МАТ=1,532	428,91	284,91	2,13 <u>0,05</u>	141,87	58,52 <u>0,09</u>	5,85 <u>0,01</u>
102	ТЕР10-01-039-05	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ	0,023	50868,06 <u>1426,34</u>	1264,15 <u>166,64</u>	48 177,57	ОЗП=4,54 ЭМ=2,792 ЗПМ=4,54 МАТ=5,275	6075,26	148,94	81,18 <u>17,40</u>	5845,14	142,68 <u>12,76</u>	3,28 <u>0,29</u>
103	СЦМ-101-0953	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт.  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ	3	23,32		23,32	МАТ=2,565	179,46			179,46		
104	СЦМ-101-0956	Петля накладная, шт.  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ	6	11,73		11,73	МАТ=1,149	80,88			80,88		
105	СЦМ-101-0960	Задвижка накладная, шт.  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ	3	10,68		10,68	МАТ=0,976	31,26			31,26		

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (стремьянка), 1 т конструкций  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ	0,05	10925,32 <u>359,63</u>	812,97 <u>80,06</u>	9 752,71	ОЗП=4,54 ЭМ=2,616 ЗПМ=4,54 МАТ=2,743	1525,56	81,64	106,34 <u>18,17</u>	1337,58	32,37 <u>5,83</u>	1,62 <u>0,29</u>
107	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (стремьянка), 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ	0,015	637,38 <u>41,07</u>	7,58 <u>0,13</u>	588,72	ОЗП=5,17 ЭМ=2,268 ЗПМ=5,17 МАТ=1,148	13,19	2,8	0,26 <u>0,01</u>	10,13	3,83 <u>0,02</u>	0,06
108	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок, 100 м ходов  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ	0,83	261,81 <u>37,64</u>	14,27 <u>1,22</u>	209,89	ОЗП=4,54 ЭМ=2,541 ЗПМ=4,54 МАТ=2,849	668,26	141,84	30,10 <u>4,60</u>	496,32	3,8 <u>0,12</u>	3,15 <u>0,1</u>
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								665739,87	121571,21	13356,05 <u>1450,55</u>	530811,76		2615,14 <u>44,65</u>
Накладные расходы								137053,13					
Сметная прибыль								78225,39					
<b>Итого по разделу 3 Кровля :</b>													
Деревянные конструкции								605598,11					1843,19 <u>31,35</u>
Отделочные работы								1201,4					6,74 <u>0,02</u>
Кровли								271921,48					762,5 <u>12,99</u>
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								602,56					1,09
Строительные металлические конструкции								1694,84					1,62 <u>0,29</u>
Итого								881018,39					2615,14 <u>44,65</u>
В том числе:													
Материалы								530811,76					
Машины и механизмы								13356,05					
ФОТ								123021,76					
Накладные расходы								137053,13					
Сметная прибыль								78225,39					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Итого по разделу 3 Кровля</b>								881018,39					2615,14
44,65													
<b>Раздел 4. Перегородки</b>													
109	ТЕР08-02-002-01	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа: до 4 м, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)  НР 122%*0,94 от ФОТ СП 80% от ФОТ .	5,08	6449,24 1476,03	193,45 32,81	4 779,76	ОЗП=4,54 ЭМ=2,993 ЗПМ=4,54 МАТ=3,577	123837,09	34041,99	2941,32 756,72	86853,78	146,32 2,26	743,31 11,48
110	ТЕР08-03-002-01	Кладка перегородки из легкогобетонных камней (Сибит) без облицовки: при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки  НР 122%*0,94 от ФОТ СП 80% от ФОТ .	116,5	729,29 45,24	36,17 6,71	647,88	ОЗП=4,54 ЭМ=3,117 ЗПМ=4,54 МАТ=3,691	315652,09	23927,94	13134,21 3548,59	278589,94	4,43 0,44	516,1 51,26
111	ТЕР08-02-002-03	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа: до 4 м (тамбур), 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)  НР 122%*0,94 от ФОТ СП 80% от ФОТ .	0,07	10539,16 1716,62	354,56 62,72	8 467,98	ОЗП=4,54 ЭМ=3,049 ЗПМ=4,54 МАТ=3,539	2718,99	545,54	75,67 19,93	2097,78	170,17 4,22	11,91 0,3
112	ТЕР07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг, 1 т стальных элементов  НР 130%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ .	2,17	11000,11 513,68	328,69	10 157,74	ОЗП=5,17 ЭМ=2,258 ЗПМ=5,17 МАТ=2,741	67089,15	5060,68	1610,53	60417,94	42,7 1,03	92,66 2,24
113	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ	0,65	277,7 66,6	11,17 0,13	199,94	ОЗП=5,17 ЭМ=2,308 ЗПМ=5,17 МАТ=2,671	560,41	196,53	16,76 0,38	347,12	5,31 0,02	3,45 0,01

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ .	1,3	637,38 <u>41,07</u>	7,58 <u>0,13</u>	588,72	ОЗП=5,17 ЭМ=2,268 ЗПМ=5,17 МАТ=1,148	1143,36	242,4	22,35 <u>0,77</u>	878,61	3,83 <u>0,02</u>	4,98 <u>0,03</u>
115	ТЕР46-03-002-01	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм, 100 отверстий  НР 110%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ	18,66	2276,85 <u>280,57</u>	883,88 <u>275,88</u>	1 112,40	ОЗП=4,54 ЭМ=2,217 ЗПМ=4,54 МАТ=0,971	80489,72	23768,92	36565,39 <u>23371,65</u>	20155,41	23,3 <u>22,59</u>	434,78 <u>421,53</u>
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								591490,81	87784	54366,23 <u>27698,04</u>	449340,58		1807,19 <u>486,85</u>
Накладные расходы								127365,54					
Сметная прибыль								87880,61					
<b>Итого по разделу 4 Перегородки :</b>													
Конструкции из кирпича и блоков								564546,47					1271,32 <u>63,04</u>
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								77574,88					92,66 <u>2,24</u>
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								2384,14					8,43 <u>0,04</u>
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								162231,47					434,78 <u>421,53</u>
Итого								806736,96					1807,19 <u>486,85</u>
В том числе:													
Материалы								449340,58					
Машины и механизмы								54366,23					
ФОТ								115482,04					
Накладные расходы								127365,54					
Сметная прибыль								87880,61					
<b>Итого по разделу 4 Перегородки</b>								806736,96					1807,19 <u>486,85</u>
<b>Раздел 5. Окна</b>													

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	ТЕР10-01-027-01	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ .	0,41	5297,56 <u>1998,95</u>	988,35 <u>103,62</u>	2 310,26	ОЗП=4,54 ЭМ=2,618 ЗПМ=4,54 МАТ=1,901	6582,36	3720,84	1060,88 <u>192,88</u>	1800,64	188,6 <u>9,01</u>	77,33 <u>3,69</u>
117	ТЕР10-01-027-02	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2, 100 м2 проемов  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ .	1,613	3871,25 <u>1442,57</u>	832,4 <u>79,81</u>	1 596,28	ОЗП=4,54 ЭМ=2,545 ЗПМ=4,54 МАТ=1,897	18865,44	10563,97	3417,08 <u>584,45</u>	4884,39	134,52 <u>7,4</u>	216,98 <u>11,94</u>
118	203-0066	Блоки оконные ОД ОСП полной заводской готовности, м2  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ	202,3	2 663,81		2 663,81	МАТ=4,841	2608759,65			2608759,7		
119	ТЕР07-05-039-09	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей, 100 м шва  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ	5,7	2470,85 <u>226,84</u>	944,23 <u>71,91</u>	1 299,78	ОЗП=4,54 ЭМ=1,477 ЗПМ=4,54 МАТ=4,403	46440,24	5870,15	7949,39 <u>1860,88</u>	32620,7	21,16 <u>5,71</u>	120,61 <u>32,55</u>
120	ТЕР10-01-033-02	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м, 100 м2 проемов  3 332,97 = 7 672,33 - 58,64 x 74  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ .	2,023	3332,97 <u>676,28</u>	77,93 <u>3,05</u>	2 578,76	ОЗП=4,54 ЭМ=2,293 ЗПМ=4,54 МАТ=3,743	26099,33	6211,24	361,49 <u>28,02</u>	19526,6	66,22 <u>0,47</u>	133,96 <u>0,95</u>

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	ФССЦ-203-0395	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 450 мм 105,43*1,2=125,46, м  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ .	149,7	126,52		126,52	МАТ=4,841	91688,26			91688,26		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								2798435,28	26366,2	12788,84	2759280,2		548,88
Накладные расходы								34891,62		2666,23			49,13
Сметная прибыль								21150,91					
<b>Итого по разделу 5 Окна :</b>													
Деревянные конструкции								2789042,43					428,27
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								65435,38					120,61
Итого								2854477,81					548,88
В том числе:													49,13
Материалы								2759280,24					
Машины и механизмы								12788,84					
ФОТ								29032,43					
Накладные расходы								34891,62					
Сметная прибыль								21150,91					
<b>Итого по разделу 5 Окна</b>								2854477,81					548,88
<b>Раздел 6. Двери</b>													
122	ТЕР10-01-039-02	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2, 100 м2 проемов  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ .	0,189	32681,55	1063,67	30 585,54	ОЗП=4,54 ЭМ=2,694 ЗПМ=4,54 МАТ=4,671	28428,9	885,82	541,59	27001,49	92,92	17,56
				1032,35	128,95					110,65		10,52	1,99

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	ТЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ	3,382	27797,29 <u>1218,87</u>	592,80	25 985,61	ОЗП=4,54 ЭМ=1,686 ЗПМ=4,54 МАТ=5,663	519778,4	18714,87	3380,17	497683,32	115 <u>3,9</u>	388,93 <u>13,19</u>
124	ТЕР10-01-041-01	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами: спаренными площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ	0,521	66275,99 <u>1676,67</u>	1341,31 <u>177,63</u>	63 258,02	ОЗП=4,54 ЭМ=2,776 ЗПМ=4,54 МАТ=5,832	198113,54	3965,89	1939,93 <u>420,16</u>	192207,72	160,08 <u>13,72</u>	83,4 <u>7,15</u>
125	СЦМ-203-0225	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, пл.3.07 м2; ДН 24-15А, пл.3.52 м2, м2  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ .	18,9	292,62		292,62	МАТ=4,8	26546,56			26546,56		
126	ФССЦ-203-0214	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2 244,08*1,2=292,86, м2  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ .	54	292,86		292,86	МАТ=4,841	76557,96			76557,96		
127	ИАБ стр 33	Блоки балконные дверные с тройным остеклением полная заводская готовность 3045,83/1,1781,1=2863,6, м2  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ	52,11	2 863,60		2 863,60	МАТ=4,841	722384,78			722384,78		

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	ФССЦ-203-0199	Блоки дверные однополюсные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 214,7*1,2=257,64, м2  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ	113,4	257,64		257,64	МАТ=4,841	141437,02			141437,02		
129	ФССЦ-203-0198	Блоки дверные однополюсные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2; ДГ 21-8, пл.1.59 м2 218,64*1,2=262,37, м2  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ	116,8	262,37		262,37	МАТ=4,841	148351,18			148351,18		
130	ФССЦ-203-0202	Блоки дверные однополюсные с полотном под остекление ДО 21-9, пл.1.80 м2; до 21-10, пл.2.00 м2 214,7*1,2=257,64, м2  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ	54	257,64		257,64	МАТ=4,841	67350,96			67350,96		
131	ТЕР15-05-002-01	Остекление стеклом оконным прочих дверей: на штапиках по замазке, 100 м2 площади остекления дверей и витрин  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ	0,26	6859,81 954,09	97,05 5,04	5 808,67	ОЗП=4,54 ЭМ=2,086 ЗПМ=4,54 МАТ=2,315	4675,08	1126,21	52,64 5,95	3496,23	94,58 0,79	24,59 0,21
132	ФССЦ-101-0888	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных 94,68*1,17*1,2=, комплект  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ .	6	132,93		132,93	МАТ=3,2	2552,28			2552,28		
133	ФССЦ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных 94,68*1,2=113,62, комплект  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ .	208	113,62		113,62	МАТ=3,2	75624,64			75624,64		

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	ФССЦ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни 92,52*1,17*1,2=129,9, шт.  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ .	33	129,90		129,90	МАТ=3,2	13717,44			13717,44		
135	ТЕР07-05-039-09	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей, 100 м шва  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ	12,6	2470,85 <u>226,84</u>	944,23 <u>71,91</u>	1 299,78	ОЗП=4,54 ЭМ=1,477 ЗПМ=4,54 МАТ=4,403	102657,37	12976,11	17572,34 <u>4113,52</u>	72108,92	21,16 <u>5,71</u>	266,62 <u>71,95</u>
136	ТЕР15-05-002-03	Остекление стеклом витринным на эластичных прокладках: дверей, 100 м2 площади остекления дверей и витрин  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ	0,54	12609,73 <u>1608,38</u>	149,84 <u>7,78</u>	10 851,51	ОЗП=4,54 ЭМ=2,086 ЗПМ=4,54 МАТ=1,654	13804,03	3943,11	168,79 <u>19,07</u>	9692,13	159,44 <u>1,22</u>	86,1 <u>0,66</u>
137	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников, 100 м коробок блоков  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ .	1,3	555,47 <u>75,42</u>	6,08	473,97	ОЗП=4,54 ЭМ=1,686 ЗПМ=4,54 МАТ=6,026	4171,44	445,13	13,33	3712,98	7,82 <u>0,04</u>	10,17 <u>0,05</u>
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								2146151,58	42057,14	23668,79 <u>4669,35</u>	2080425,6		877,37 <u>95,2</u>
Накладные расходы								57150,26					
Сметная прибыль								35353,31					
<b>Итого по разделу 6 Двери :</b>													
Деревянные конструкции								2067699,45					500,06 <u>22,38</u>
Отделочные работы								26309,11					110,69 <u>0,87</u>
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								144646,59					266,62 <u>71,95</u>
Итого								2238655,15					877,37 <u>95,2</u>
В том числе:													
Материалы								2080425,61					

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Машины и механизмы							23668,79					
	ФОТ							46726,49					
	Накладные расходы							57150,26					
	Сметная прибыль							35353,31					
	<b>Итого по разделу 6 Двери</b>							2238655,15					877,37
													95,2
<b>Раздел 7. Полы</b>													
<b>Тип 2</b>													
138	ТЕР26-01-037-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: покрытий и перекрытий сверху, 1 м3 изоляции  НР 100%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ .	23,664	1816,36 <u>120,01</u>	115,95	1 580,40	ОЗП=4,54 ЭМ=1,817 ЗПМ=4,54 МАТ=2,242	101726,57	12893,33	4985,53	83847,71	10,93 <u>0,66</u>	258,65 <u>15,62</u>
139	ТЕР11-01-012-03	Укладка лаг: по плитам перекрытий, 100 м2 пола  НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ .	4,7328	1965,33 <u>360,53</u>	43,41 <u>2,04</u>	1 561,39	ОЗП=4,54 ЭМ=1,877 ЗПМ=4,54 МАТ=2,063	23377,38	7746,69	385,63 <u>43,83</u>	15245,06	35,74 <u>0,44</u>	169,15 <u>2,08</u>
140	ТЕР11-01-033-01	Устройство покрытий дощатых: толщиной 28 мм, 100 м2 покрытий  НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ .	4,7328	6920,12 <u>612,52</u>	146,77 <u>6,59</u>	6 160,82	ОЗП=4,54 ЭМ=1,899 ЗПМ=4,54 МАТ=2,773	95335,25	13161,16	1319,13 <u>141,61</u>	80854,92	60,72 <u>1,42</u>	287,38 <u>6,72</u>
141	ТЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных, 100 м плинтусов  НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ .	5,202	712,63 <u>77,17</u>	12,16	623,30	ОЗП=4,54 ЭМ=1,686 ЗПМ=4,54 МАТ=2,957	11516,97	1822,52	106,64	9587,81	7,65 <u>0,08</u>	39,8 <u>0,42</u>
<b>Тип 3</b>													
142	ТЕР26-01-037-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: покрытий и перекрытий сверху, 1 м3 изоляции  НР 100%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ .	1,9074	1816,36 <u>120,01</u>	115,95	1 580,40	ОЗП=4,54 ЭМ=1,817 ЗПМ=4,54 МАТ=2,242	8199,51	1039,25	401,85	6758,41	10,93 <u>0,66</u>	20,85 <u>1,26</u>

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки  НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ	0,38148	1420,94 <u>370,29</u>	29,94 <u>14,43</u>	1 020,72	ОЗП=4,54 ЭМ=3,986 ЗПМ=4,54 МАТ=2,903	1817,22	641,31	45,53 <u>24,99</u>	1130,38	39,51 <u>1,27</u>	15,07 <u>0,48</u>
144	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01, 100 м2 стяжки  НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ .	-0,76296	263,85 <u>4,69</u>	5,36 <u>2,39</u>	253,81	ОЗП=4,54 ЭМ=4,022 ЗПМ=4,54 МАТ=2,871	-588,65	-16,24	-16,45 <u>-8,28</u>	-555,96	0,5 <u>0,21</u>	-0,38 <u>-0,16</u>
145	ТЕР26-01-055-01	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (2слоя), 100 м2 поверхности покрытия изоляции  3 116,22 = 9 965,72 - 33,25 x 206  НР 100%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ .	0,76296	3116,22 <u>992,02</u>	38,00	2 086,20	ОЗП=4,54 ЭМ=1,686 ЗПМ=4,54 МАТ=1,098	5232,75	3436,2	48,88	1747,67	95,94 <u>0,25</u>	73,2 <u>0,19</u>
146	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (10мм), 100 м2 стяжки  НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ	0,374	1420,94 <u>370,29</u>	29,94 <u>14,43</u>	1 020,72	ОЗП=4,54 ЭМ=3,986 ЗПМ=4,54 МАТ=2,903	1781,59	628,74	44,63 <u>24,50</u>	1108,22	39,51 <u>1,27</u>	14,78 <u>0,48</u>
147	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01, 100 м2 стяжки  НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ .	-0,748	263,85 <u>4,69</u>	5,36 <u>2,39</u>	253,81	ОЗП=4,54 ЭМ=4,022 ЗПМ=4,54 МАТ=2,871	-577,1	-15,92	-16,13 <u>-8,12</u>	-545,05	0,5 <u>0,21</u>	-0,37 <u>-0,16</u>
148	ТЕР11-01-028-02	Устройство покрытий на битумной мастике из плиток: керамических многоцветных для полов, 100 м2 покрытия  НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ	0,38148	10031,85 <u>1506,6</u>	140,35 <u>3,07</u>	8 384,91	ОЗП=4,54 ЭМ=2,398 ЗПМ=4,54 МАТ=2,642	11188,6	2609,31	128,39 <u>5,32</u>	8450,9	128,76 <u>0,66</u>	49,12 <u>0,25</u>

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149	ТЕР11-01-039-04	Устройство плинтусов: из плиток керамических, 100 м плинтусов  НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ	0,4182	2829,86 265,15	9,12	2 555,59	ОЗП=4,54 ЭМ=1,686 ЗПМ=4,54 МАТ=2,363	3035,3	503,42	6,43	2525,45	23,6 0,06	9,87 0,03
<b>Тип 4</b>													
150	ТЕР11-01-011-05	Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм (50мм), 100 м2 стяжки  НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ	0,411264	1913,29 475,32	30,12 14,43	1 407,85	ОЗП=4,54 ЭМ=3,989 ЗПМ=4,54 МАТ=3,269	2829,64	887,49	49,41 26,94	1892,74	50,23 1,27	20,66 0,52
151	ТЕР11-01-011-06	Устройство стяжек: легкобетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05, 100 м2 стяжки  НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ	2,90304	360,68 4,73	5,36 2,39	350,59	ОЗП=4,54 ЭМ=4,022 ЗПМ=4,54 МАТ=3,247	3429,65	62,33	62,59 31,50	3304,73	0,5 0,21	1,45 0,61
152	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (10мм), 100 м2 стяжки  НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ	0,411264	1420,94 370,29	29,94 14,43	1 020,72	ОЗП=4,54 ЭМ=3,986 ЗПМ=4,54 МАТ=2,903	1959,1	691,38	49,08 26,94	1218,64	39,51 1,27	16,25 0,52
153	ТЕР11-01-028-02	Устройство покрытий на битумной мастике из плиток: керамических многоцветных для полов, 100 м2 покрытия  НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ	0,411264	10031,85 1506,6	140,35 3,07	8 384,91	ОЗП=4,54 ЭМ=2,398 ЗПМ=4,54 МАТ=2,642	12062,15	2813,03	138,42 5,73	9110,7	128,76 0,66	52,95 0,27
154	ТЕР11-01-039-04	Устройство плинтусов: из плиток керамических, 100 м плинтусов  НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ	0,4488	2829,86 265,15	9,12	2 555,59	ОЗП=4,54 ЭМ=1,686 ЗПМ=4,54 МАТ=2,363	3257,4	540,26	6,9	2710,24	23,6 0,06	10,59 0,03
<b>Тип 5</b>													

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	ТЕР11-01-011-05	Устройство стяжек: легкогобетонных толщиной 20 мм (50мм), 100 м2 стяжки НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ	9,4656	1913,29 475,32	30,12 14,43	1 407,85	ОЗП=4,54 ЭМ=3,989 ЗПМ=4,54 МАТ=3,269	65126,74	20426,29	1137,29 620,09	43563,16	50,23 1,27	475,46 12,02
156	ТЕР11-01-011-06	Устройство стяжек: легкогобетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05, 100 м2 стяжки НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ	66,816	360,68 4,73	5,36 2,39	350,59	ОЗП=4,54 ЭМ=4,022 ЗПМ=4,54 МАТ=3,247	78936,42	1434,54	1440,55 724,95	76061,33	0,5 0,21	33,41 14,03
157	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ	9,4656	1420,94 370,29	29,94 14,43	1 020,72	ОЗП=4,54 ЭМ=3,986 ЗПМ=4,54 МАТ=2,903	45090,33	15912,81	1129,62 620,09	28047,99	39,51 1,27	373,99 12,02
158	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клею: бустилат, 100 м2 покрытия НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ	9,4656	7525,41 416,64	83 3,98	7 025,77	ОЗП=4,54 ЭМ=1,873 ЗПМ=4,54 МАТ=2,773	203789,35	17904,66	1471,52 171,04	184413,17	42,4 0,85	401,34 8,05
159	ТЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных, 100 м плинтусов НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ	10,4142	712,63 77,17	12,16	623,30	ОЗП=4,54 ЭМ=1,686 ЗПМ=4,54 МАТ=2,957	23056,52	3648,62	213,49	19194,41	7,65 0,08	79,67 0,83
<b>Тип 6</b>													
160	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (30мм), 100 м2 стяжки НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ	0,765	1420,94 370,29	29,94 14,43	1 020,72	ОЗП=4,54 ЭМ=3,986 ЗПМ=4,54 МАТ=2,903	3644,15	1286,06	91,30 50,12	2266,81	39,51 1,27	30,23 0,97

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01, 100 м2 стяжки  НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ	1,53	263,85 4,69	5,36 2,39	253,81	ОЗП=4,54 ЭМ=4,022 ЗПМ=4,54 МАТ=2,871	1180,44	32,57	32,99 16,60	1114,9	0,5 0,21	0,77 0,32
162	ТЕР26-01-055-01	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (в 2 слоя), 100 м2 поверхности покрытия изоляции  3 116,22 = 9 965,72 - 33,25 x 206  НР 100%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ	1,53	3116,22 992,02	38,00	2 086,20	ОЗП=4,54 ЭМ=1,686 ЗПМ=4,54 МАТ=1,098	10493,49	6890,77	98,03	3504,69	95,94 0,25	146,79 0,38
163	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки  НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ	0,765	1420,94 370,29	29,94 14,43	1 020,72	ОЗП=4,54 ЭМ=3,986 ЗПМ=4,54 МАТ=2,903	3644,15	1286,06	91,30 50,12	2266,81	39,51 1,27	30,23 0,97
164	ТЕР11-01-028-02	Устройство покрытий на битумной мастике из плиток: керамических многоцветных для полов, 100 м2 покрытия  НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ	0,765	10031,85 1506,6	140,35 3,07	8 384,91	ОЗП=4,54 ЭМ=2,398 ЗПМ=4,54 МАТ=2,642	22437,03	5232,57	257,47 10,66	16946,99	128,76 0,66	98,5 0,5
165	ТЕР11-01-039-04	Устройство плинтусов: из плиток керамических, 100 м плинтусов  НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ	0,8466	2829,86 265,15	9,12	2 555,59	ОЗП=4,54 ЭМ=1,686 ЗПМ=4,54 МАТ=2,363	6144,64	1019,12	13,02	5112,5	23,6 0,06	19,98 0,05
<b>Тип 7</b>													
166	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (40мм), 100 м2 стяжки  НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ	0,59466	1420,94 370,29	29,94 14,43	1 020,72	ОЗП=4,54 ЭМ=3,986 ЗПМ=4,54 МАТ=2,903	2832,72	999,69	70,97 38,96	1762,06	39,51 1,27	23,5 0,76

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
167	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01, 100 м2 стяжки  НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ	2,37864	263,85 4,69	5,36 2,39	253,81	ОЗП=4,54 ЭМ=4,022 ЗПМ=4,54 МАТ=2,871	1835,19	50,64	51,28 25,81	1733,29	0,5 0,21	1,19 0,5
168	ТЕР11-01-028-02	Устройство покрытий на битумной мастике из плиток: керамических многоцветных для полов, 100 м2 покрытия  НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ	0,59466	10031,85 1506,6	140,35 3,07	8 384,91	ОЗП=4,54 ЭМ=2,398 ЗПМ=4,54 МАТ=2,642	17441,05	4067,45	200,14 8,29	13173,46	128,76 0,66	76,57 0,39
169	ТЕР11-01-039-04	Устройство плинтусов: из плиток керамических, 100 м плинтусов  НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ	0,6528	2829,86 265,15	9,12	2 555,59	ОЗП=4,54 ЭМ=1,686 ЗПМ=4,54 МАТ=2,363	4738,04	785,83	10,04	3942,17	23,6 0,06	15,41 0,04
<b>Лоджии</b>													
170	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки  НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ	0,6426	1420,94 370,29	29,94 14,43	1 020,72	ОЗП=4,54 ЭМ=3,986 ЗПМ=4,54 МАТ=2,903	3061,09	1080,29	76,69 42,10	1904,11	39,51 1,27	25,39 0,82
171	ТЕР11-01-015-08	Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия  НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ	0,6426	153,43 121,34	7,32 1,24	24,76	ОЗП=4,54 ЭМ=2,655 ЗПМ=4,54 МАТ=6,592	471,38	354	12,49 3,62	104,89	10,8 0,1	6,94 0,06
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								779506,06	131856,23	14144,65 2697,41	633505,31		2878,39 81,87
Накладные расходы								150326,01					
Сметная прибыль								99702,26					
<b>Итого по разделу 7 Полы :</b>													
Теплоизоляционные работы								165437,99					499,49 17,45
Полы								864096,34					2378,9 64,42
Итого								1029534,33					2878,39 81,87

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
В том числе:													
Материалы								633505,31					
Машины и механизмы								14144,65					
ФОТ								134553,64					
Накладные расходы								150326,01					
Сметная прибыль								99702,26					
<b>Итого по разделу 7 Полы</b>								1029534,33					2878,39
<b>81,87</b>													
<b>Раздел 8. Внутренняя отделка</b>													
172	ТЕР15-02-035-04	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит, 100 м2 отделяваемой поверхности  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ	16,17	400,19 <u>364,29</u>	2,2 <u>1,25</u>	33,70	ОЗП=4,54 ЭМ=3,901 ЗПМ=4,54 МАТ=2,331	28152,13	26743,24	138,74 <u>91,85</u>	1270,15	33,97 <u>0,11</u>	549,29 <u>1,78</u>
173	ТЕР15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит, 100 м2 отделяваемой поверхности  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ	11,41	582,24 <u>338,14</u>	4,4 <u>2,5</u>	239,70	ОЗП=4,54 ЭМ=3,901 ЗПМ=4,54 МАТ=2,335	24098,15	17516,18	195,80 <u>129,50</u>	6386,17	33,52 <u>0,22</u>	382,46 <u>2,51</u>
174	ТЕР15-02-035-04	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит, 100 м2 отделяваемой поверхности  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ	1,07	400,19 <u>364,29</u>	2,2 <u>1,25</u>	33,70	ОЗП=4,54 ЭМ=3,901 ЗПМ=4,54 МАТ=2,331	1862,88	1769,65	9,18 <u>6,08</u>	84,05	33,97 <u>0,11</u>	36,35 <u>0,12</u>
175	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ	29,58	2127 <u>953,69</u>	136,97 <u>64,53</u>	1 036,34	ОЗП=4,54 ЭМ=3,142 ЗПМ=4,54 МАТ=2,187	207846,53	128074,01	12730,05 <u>8666,05</u>	67042,47	85,84 <u>6,29</u>	2539,15 <u>186,06</u>

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
176	ТЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ	1,512	1132,8 <u>179,55</u>	13,88 <u>0,11</u>	939,38	ОЗП=4,54 ЭМ=1,718 ЗПМ=4,54 МАТ=1,78	3796,77	1232,52	36,06 <u>0,76</u>	2528,22	16,94 <u>0,1</u>	25,61 <u>0,15</u>
177	ТЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ	5,68	1030,14 <u>160,89</u>	12,36 <u>0,11</u>	856,89	ОЗП=4,54 ЭМ=1,722 ЗПМ=4,54 МАТ=1,78	12933,25	4148,9	120,87 <u>2,84</u>	8663,48	15,18 <u>0,09</u>	86,22 <u>0,51</u>
178	ТЕР15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ	14,74	1450,66 <u>303,13</u>	15,4 <u>0,11</u>	1 132,13	ОЗП=4,54 ЭМ=1,715 ЗПМ=4,54 МАТ=1,783	50428,64	20285,34	389,28 <u>7,37</u>	29754,02	28,6 <u>0,11</u>	421,56 <u>1,62</u>
179	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ .	3,32	1724,41 <u>454,69</u>	23,2 <u>0,23</u>	1 246,52	ОЗП=4,54 ЭМ=1,724 ЗПМ=4,54 МАТ=1,684	13955,39	6853,44	132,80 <u>3,45</u>	6969,15	42,9 <u>0,17</u>	142,43 <u>0,56</u>
180	ТЕР15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ .	11,9	1539,88 <u>547,02</u>	16,92 <u>0,11</u>	975,94	ОЗП=4,54 ЭМ=1,712 ЗПМ=4,54 МАТ=1,574	48177,98	29553,29	344,74 <u>5,95</u>	18279,95	51,01 <u>0,12</u>	607,02 <u>1,43</u>

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
181	ТЕР15-06-001-01	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ	25,55	991,4 <u>352,24</u>	1,72 <u>0,11</u>	637,44	ОЗП=4,54 ЭМ=1,944 ЗПМ=4,54 МАТ=1,975	73110,05	40858,79	85,34 <u>12,78</u>	32165,92	33,63 <u>0,02</u>	859,25 <u>0,51</u>
182	ТЕР15-04-024-03	Простая окраска масляными составами по дереву: полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ	4,896	925,77 <u>247,9</u>	6,28 <u>0,11</u>	671,59	ОЗП=4,54 ЭМ=1,757 ЗПМ=4,54 МАТ=1,096	9168,05	5510,3	54,00 <u>2,45</u>	3603,75	23,98 <u>0,05</u>	117,41 <u>0,24</u>
183	ТЕР15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов и плитусов, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ	0,67	1552,27 <u>550,88</u>	17,12 <u>0,23</u>	984,26	ОЗП=4,54 ЭМ=1,738 ЗПМ=4,54 МАТ=1,331	2573,34	1675,67	19,93 <u>0,70</u>	877,74	51,37 <u>0,13</u>	34,42 <u>0,09</u>
184	ТЕР15-04-025-04	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ	8,35	1808,44 <u>994,42</u>	13,88 <u>0,11</u>	800,14	ОЗП=4,54 ЭМ=1,718 ЗПМ=4,54 МАТ=1,52	48052	37697,49	199,15 <u>4,18</u>	10155,36	92,73 <u>0,1</u>	774,3 <u>0,84</u>
185	ТЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ	3,23	5161,26 <u>1031,83</u>	71,92 <u>37,98</u>	4 057,51	ОЗП=4,54 ЭМ=3,03 ЗПМ=4,54 МАТ=1,153	30945,79	15130,97	703,88 <u>556,95</u>	15110,94	91,84 <u>3,33</u>	296,64 <u>10,76</u>
186	ТЕР15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ	3,23	1539,88 <u>547,02</u>	16,92 <u>0,11</u>	975,94	ОЗП=4,54 ЭМ=1,712 ЗПМ=4,54 МАТ=1,574	13076,88	8021,61	93,57 <u>1,62</u>	4961,7	51,01 <u>0,12</u>	164,76 <u>0,39</u>

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187	ТЕР15-04-039-07	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: за 2 раза заполнений проемов дверных, 100 м2 покрытий поверхности  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ .	0,095	770,54 <u>261,17</u>	4,76 <u>0,11</u>	504,61	ОЗП=4,54 ЭМ=1,779 ЗПМ=4,54 МАТ=3,155	264,69	112,64	0,80 <u>0,05</u>	151,25	22,99 <u>0,04</u>	2,18
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								568442,52	345184,04	15254,19 <u>9492,58</u>	208004,32		7039,05 <u>207,57</u>
Накладные расходы								350065,82					
Сметная прибыль								195072,14					
<b>Итого по разделу 8 Внутренняя отделка :</b>													
Итого Поз. 172-187								568442,52	345184,04	15254,19 <u>9492,58</u>	208004,32		7039,05 <u>207,57</u>
Накладные расходы 105%*0,94 ФОТ (от 354 676,62)								350065,82					
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 354 676,62)								195072,14					
Итого с накладными и см. прибылью								1113580,48					7039,05 <u>207,57</u>
В том числе:													
Материалы								208004,32					
Машины и механизмы								15254,19					
ФОТ								354676,62					
Накладные расходы								350065,82					
Сметная прибыль								195072,14					
<b>Итого по разделу 8 Внутренняя отделка</b>								1113580,48					7039,05 <u>207,57</u>
<b>Раздел 9. Лестницы</b>													
<i>В осях "3"- "4"</i>													
188	ТЕР07-05-014-04	Установка маршей без сварки массой: более 1 т, 100 шт. сборных конструкций  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ .	0,04	8610,47 <u>2806,5</u>	5515,38 <u>1008,38</u>	288,60	ОЗП=4,54 ЭМ=3,095 ЗПМ=4,54 МАТ=2,68	1223,4	509,66	682,80 <u>183,12</u>	30,94	261,8 <u>66,63</u>	10,47 <u>2,67</u>
189	ФСЦЦ-448-2000	Марши лестничные железобетонные Цена:2916,3*1,1=3207,93, м3  НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ .	2,12	3 207,93		3 207,93	МАТ=3,774	25666,27			25666,27		

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
190	ТЕР07-05-007-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т, 100 шт. сборных конструкций  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ	0,09	1046,74 <u>182,09</u>	746,38 <u>138,56</u>	118,28	ОЗП=5,17 ЭМ=3,117 ЗПМ=5,17 МАТ=2,68	312,31	74,4	209,38 <u>56,62</u>	28,53	17,61 <u>9,08</u>	1,58 <u>0,82</u>
191	ИБ47стр.253	Перемычки ж/б балочные с четвертью Цена:7501,33/3,11=2412, м3  НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ .	0,648	2 412,00		2 412,00	МАТ=3,774	5898,67			5898,67		
192	ТЕР07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т (опорные подушки), 100 шт. сборных конструкций  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ	0,08	3134,14 <u>1313,95</u>	258,93 <u>48,07</u>	1 561,26	ОЗП=4,54 ЭМ=3,117 ЗПМ=4,54 МАТ=2,68	876,53	477,23	64,57 <u>17,46</u>	334,73	122,57 <u>3,15</u>	9,81 <u>0,25</u>
193	СЦМ-441-1103	Плиты железобетонные опорные, м3  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ .	0,136	1 240,46		1 240,46	МАТ=4,112	693,7			693,7		
194	ТЕР07-05-011-05	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью: до 5 м2, 100 шт. сборных конструкций  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ .	0,08	7768,57 <u>2273,52</u>	2390,72 <u>398,44</u>	3 104,33	ОЗП=4,54 ЭМ=3,026 ЗПМ=4,54 МАТ=2,63	2057,64	825,74	578,75 <u>144,71</u>	653,15	207,06 <u>26,91</u>	16,56 <u>2,15</u>
195	СЦМ-444-1000	Плиты покрытий железобетонные, м3  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ .	3,13	1 673,67		1 673,67	МАТ=3,419	17910,74			17910,74		
196	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (косоуры), 1 т конструкций  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ	0,07	10925,32 <u>359,63</u>	812,97 <u>80,06</u>	9 752,71	ОЗП=4,54 ЭМ=2,616 ЗПМ=4,54 МАТ=2,743	2135,78	114,29	148,87 <u>25,44</u>	1872,62	32,37 <u>5,83</u>	2,27 <u>0,41</u>

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
197	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (ограждение), 1 т конструкций  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ .	0,201	11281,95 <u>424,51</u>	608 <u>72,09</u>	10 249,44	ОЗП=4,54 ЭМ=3,019 ЗПМ=4,54 МАТ=3,897	8784,68	387,38	368,95 <u>65,79</u>	8028,35	39,13 <u>4,91</u>	7,87 <u>0,99</u>
198	ТЕР07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг, 1 т стальных элементов  НР 130%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ .	0,08	11000,11 <u>513,68</u>	328,69	10 157,74	ОЗП=5,17 ЭМ=2,258 ЗПМ=5,17 МАТ=2,741	2473,33	186,57	59,37	2227,39	42,7 <u>1,03</u>	3,42 <u>0,08</u>
199	ТЕР07-01-044-04	Установка монтажных изделий массой: более 20 кг (балка БЛМ1), 1 т стальных элементов  НР 130%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ	0,11	10730,17 <u>377,74</u>	319,71	10 032,71	ОЗП=4,54 ЭМ=2,248 ЗПМ=4,54 МАТ=2,75	3302,6	188,64	79,06	3034,9	31,4 <u>1,02</u>	3,45 <u>0,11</u>
200	ТЕР07-05-015-01	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких, 100 м ступеней  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ .	0,055	8399,53 <u>1261,96</u>	194,16 <u>9</u>	6 943,41	ОЗП=4,54 ЭМ=2,149 ЗПМ=4,54 МАТ=6,046	2646,95	315,11	22,95 <u>2,25</u>	2308,89	117,72 <u>1,47</u>	6,47 <u>0,08</u>
201	ТЕР06-01-034-09	Устройство балки БЛ1 из бетона В20, 100 м3 железобетона в деле  47 319,64 = 109 138,22 - 609,05 x 101,5  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ	0,01	47319,64 <u>16264,53</u>	7378,54 <u>995,12</u>	23 676,57	ОЗП=4,54 ЭМ=2,99 ЗПМ=4,54 МАТ=2,666	1590,25	738,41	220,62 <u>45,18</u>	631,22	1593 <u>66,99</u>	15,93 <u>0,67</u>
202	СЦМ-401-0007	Бетон тяжелый, класс В 20 (М250), м3  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ .	1,015	631,44		631,44	МАТ=2,667	1709,31			1709,31		
203	СЦМ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III, т  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ	0,146	5 938,73		5 938,73	МАТ=2,928	2538,74			2538,74		

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
204	СЦМ-204-0029	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм, т  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ	0,006	8 713,30		8 713,30	МАТ=2,066	108,01			108,01		
205	ТЕР06-01-041-09	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной: до 200 мм, 100 м3 в деле  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ .	0,002	84229,87 9891,24	4390,24 616,52	69 948,39	ОЗП=4,54 ЭМ=2,995 ЗПМ=4,54 МАТ=2,638	485,16	89,81	26,30 5,60	369,05	968,78 41,73	1,94 0,08
206	СЦМ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III, т  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ	0,01	5 938,73		5 938,73	МАТ=2,928	173,89			173,89		
207	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, 1 т конструкций  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ	0,05	10925,32 359,63	812,97 80,06	9 752,71	ОЗП=4,54 ЭМ=2,616 ЗПМ=4,54 МАТ=2,743	1525,56	81,64	106,34 18,17	1337,58	32,37 5,83	1,62 0,29
208	ТЕР15-02-036-02	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ .	0,04	6436,69 1569,17	41,22 16,6	4 826,30	ОЗП=4,54 ЭМ=3,384 ЗПМ=4,54 МАТ=1,268	535,33	284,96	5,58 3,01	244,79	144,64 1,44	5,79 0,06
209	ТЕР15-02-037-02	Устройство каркаса при оштукатуривании: потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ .	0,04	3665,69 500,56	16,85 3,72	3 148,28	ОЗП=4,54 ЭМ=2,818 ЗПМ=4,54 МАТ=2,8	445,41	90,9	1,90 0,68	352,61	46,14 0,31	1,85 0,01

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ	0,16	277,7 66,6	11,17 0,13	199,94	ОЗП=5,17 ЭМ=2,308 ЗПМ=5,17 МАТ=2,671	137,95	48,38	4,12 0,09	85,45	5,31 0,02	0,85
211	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ	0,32	637,38 41,07	7,58 0,13	588,72	ОЗП=5,17 ЭМ=2,268 ЗПМ=5,17 МАТ=1,148	281,44	59,67	5,50 0,19	216,27	3,83 0,02	1,23 0,01
212	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников, 100 м коробок блоков  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ	1,32	555,47 75,42	6,08	473,97	ОЗП=4,54 ЭМ=1,686 ЗПМ=4,54 МАТ=6,026	4235,62	451,98	13,53	3770,11	7,82 0,04	10,32 0,05
213	СЦМ-101-0825	Поручень поливинилхлоридный, м  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ	134,6	18,52		18,52	МАТ=1,635	4075,69			4075,69		
<b>В осях "7"- "8"</b>													
214	ТЕР07-05-014-04	Установка маршей без сварки массой: более 1 т, 100 шт. сборных конструкций  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ	0,04	8610,47 2806,5	5515,38 1008,38	288,60	ОЗП=4,54 ЭМ=3,095 ЗПМ=4,54 МАТ=2,68	1223,4	509,66	682,80 183,12	30,94	261,8 66,63	10,47 2,67
215	ФССЦ-448-2000	Марши лестничные железобетонные Цена:2916,3*1,1=3207,93, м3  НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,12	3 207,93		3 207,93	МАТ=4,841	32922,73			32922,73		
216	ТЕР07-05-007-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т, 100 шт. сборных конструкций  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ	0,09	1046,74 182,09	746,38 138,56	118,28	ОЗП=5,17 ЭМ=3,117 ЗПМ=5,17 МАТ=2,68	312,31	74,4	209,38 56,62	28,53	17,61 9,08	1,58 0,82

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
217	ИБ47стр.253	Перекрытия ж/б балочные с четвертью Цена:7501,33/3,11=2412, м3  НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ .	0,648	2 412,00		2 412,00	МАТ=3,774	5898,67			5898,67		
218	ТЕР07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т (опорные подушки), 100 шт. сборных конструкций  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ	0,08	3134,14 <u>1313,95</u>	258,93 <u>48,07</u>	1 561,26	ОЗП=4,54 ЭМ=3,117 ЗПМ=4,54 МАТ=2,68	876,53	477,23	64,57 <u>17,46</u>	334,73	122,57 <u>3,15</u>	9,81 <u>0,25</u>
219	СЦМ-441-1103	Плиты железобетонные опорные, м3  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ .	0,136	1 240,46		1 240,46	МАТ=4,112	693,7			693,7		
220	ТЕР07-05-011-05	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью: до 5 м2, 100 шт. сборных конструкций  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ .	0,08	7768,57 <u>2273,52</u>	2390,72 <u>398,44</u>	3 104,33	ОЗП=4,54 ЭМ=3,026 ЗПМ=4,54 МАТ=2,63	2057,64	825,74	578,75 <u>144,71</u>	653,15	207,06 <u>26,91</u>	16,56 <u>2,15</u>
221	СЦМ-444-1000	Плиты покрытий железобетонные, м3  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ .	3,13	1 673,67		1 673,67	МАТ=3,419	17910,74			17910,74		
222	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (косоуры), 1 т конструкций  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ	0,07	10925,32 <u>359,63</u>	812,97 <u>80,06</u>	9 752,71	ОЗП=4,54 ЭМ=2,616 ЗПМ=4,54 МАТ=2,743	2135,78	114,29	148,87 <u>25,44</u>	1872,62	32,37 <u>5,83</u>	2,27 <u>0,41</u>

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
223	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (ограждение), 1 т конструкций  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ .	0,201	11281,95 <u>424,51</u>	608 <u>72,09</u>	10 249,44	ОЗП=4,54 ЭМ=3,019 ЗПМ=4,54 МАТ=3,897	8784,68	387,38	368,95 <u>65,79</u>	8028,35	39,13 <u>4,91</u>	7,87 <u>0,99</u>
224	ТЕР07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг, 1 т стальных элементов  НР 130%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ .	0,08	11000,11 <u>513,68</u>	328,69	10 157,74	ОЗП=5,17 ЭМ=2,258 ЗПМ=5,17 МАТ=2,741	2473,33	186,57	59,37	2227,39	42,7 <u>1,03</u>	3,42 <u>0,08</u>
225	ТЕР07-01-044-04	Установка монтажных изделий массой: более 20 кг (балка БЛМ1), 1 т стальных элементов  НР 130%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ	0,11	10730,17 <u>377,74</u>	319,71	10 032,71	ОЗП=4,54 ЭМ=2,248 ЗПМ=4,54 МАТ=2,75	3302,6	188,64	79,06	3034,9	31,4 <u>1,02</u>	3,45 <u>0,11</u>
226	ТЕР07-05-015-01	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких, 100 м ступеней  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ .	0,055	8399,53 <u>1261,96</u>	194,16 <u>9</u>	6 943,41	ОЗП=4,54 ЭМ=2,149 ЗПМ=4,54 МАТ=6,046	2646,95	315,11	22,95 <u>2,25</u>	2308,89	117,72 <u>1,47</u>	6,47 <u>0,08</u>
227	ТЕР06-01-034-09	Устройство балки БЛ1 из бетона В20, 100 м3 железобетона в деле  47 319,64 = 109 138,22 - 609,05 x 101,5  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ	0,01	47319,64 <u>16264,53</u>	7378,54 <u>995,12</u>	23 676,57	ОЗП=4,54 ЭМ=2,99 ЗПМ=4,54 МАТ=2,666	1590,25	738,41	220,62 <u>45,18</u>	631,22	1593 <u>66,99</u>	15,93 <u>0,67</u>
228	СЦМ-401-0007	Бетон тяжелый, класс В 20 (М250), м3  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ .	1,015	631,44		631,44	МАТ=2,667	1709,31			1709,31		
229	СЦМ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III, т  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ	0,146	5 938,73		5 938,73	МАТ=2,928	2538,74			2538,74		

## Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
230	СЦМ-204-0029	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм, т  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ	0,006	8 713,30		8 713,30	МАТ=2,066	108,01			108,01		
231	ТЕР06-01-041-09	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной: до 200 мм, 100 м3 в деле  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ .	0,002	84229,87 9891,24	4390,24 616,52	69 948,39	ОЗП=4,54 ЭМ=2,995 ЗПМ=4,54 МАТ=2,638	485,16	89,81	26,30 5,60	369,05	968,78 41,73	1,94 0,08
232	СЦМ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III, т  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ	0,01	5 938,73		5 938,73	МАТ=2,928	173,89			173,89		
233	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, 1 т конструкций  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ	0,05	10925,32 359,63	812,97 80,06	9 752,71	ОЗП=4,54 ЭМ=2,616 ЗПМ=4,54 МАТ=2,743	1525,56	81,64	106,34 18,17	1337,58	32,37 5,83	1,62 0,29
234	ТЕР15-02-036-02	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ .	0,04	6436,69 1569,17	41,22 16,6	4 826,30	ОЗП=4,54 ЭМ=3,384 ЗПМ=4,54 МАТ=1,268	535,33	284,96	5,58 3,01	244,79	144,64 1,44	5,79 0,06
235	ТЕР15-02-037-02	Устройство каркаса при оштукатуривании: потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ .	0,04	3665,69 500,56	16,85 3,72	3 148,28	ОЗП=4,54 ЭМ=2,818 ЗПМ=4,54 МАТ=2,8	445,41	90,9	1,90 0,68	352,61	46,14 0,31	1,85 0,01

## Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
236	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ	0,16	277,7 66,6	11,17 0,13	199,94	ОЗП=5,17 ЭМ=2,308 ЗПМ=5,17 МАТ=2,671	137,95	48,38	4,12 0,09	85,45	5,31 0,02	0,85
237	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ	0,32	637,38 41,07	7,58 0,13	588,72	ОЗП=5,17 ЭМ=2,268 ЗПМ=5,17 МАТ=1,148	281,44	59,67	5,50 0,19	216,27	3,83 0,02	1,23 0,01
238	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников, 100 м коробок блоков  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ	1,32	555,47 75,42	6,08	473,97	ОЗП=4,54 ЭМ=1,686 ЗПМ=4,54 МАТ=6,026	4235,62	451,98	13,53	3770,11	7,82 0,04	10,32 0,05
239	СЦМ-101-0825	Поручень поливинилхлоридный, м  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ	134,6	18,52		18,52	МАТ=1,635	4075,69			4075,69		
<b>В осях "10"- "11"</b>													
240	ТЕР07-05-014-04	Установка маршей без сварки массой: более 1 т, 100 шт. сборных конструкций  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ	0,04	8610,47 2806,5	5515,38 1008,38	288,60	ОЗП=4,54 ЭМ=3,095 ЗПМ=4,54 МАТ=2,68	1223,4	509,66	682,80 183,12	30,94	261,8 66,63	10,47 2,67
241	ФССЦ-448-2000	Марши лестничные железобетонные Цена:2916,3*1,1=3207,93, м3  НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,12	3 207,93		3 207,93	МАТ=4,841	32922,73			32922,73		
242	ТЕР07-05-007-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т, 100 шт. сборных конструкций  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ	0,09	1046,74 182,09	746,38 138,56	118,28	ОЗП=5,17 ЭМ=3,117 ЗПМ=5,17 МАТ=2,68	312,31	74,4	209,38 56,62	28,53	17,61 9,08	1,58 0,82

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
243	ИБ47стр.253	Перемычки ж/б балочные с четвертью Цена:7501,33/3,11=2412, м3  НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ .	0,648	2 412,00		2 412,00	МАТ=3,774	5898,67			5898,67		
244	ТЕР07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т (опорные подушки), 100 шт. сборных конструкций  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ .	0,08	3134,14 <u>1313,95</u>	258,93 <u>48,07</u>	1 561,26	ОЗП=4,54 ЭМ=3,117 ЗПМ=4,54 МАТ=2,68	876,53	477,23	64,57 <u>17,46</u>	334,73	122,57 <u>3,15</u>	9,81 <u>0,25</u>
245	СЦМ-441-1103	Плиты железобетонные опорные, м3  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ .	0,136	1 240,46		1 240,46	МАТ=4,112	693,7			693,7		
246	ТЕР07-05-011-05	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью: до 5 м2, 100 шт. сборных конструкций  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ .	0,08	7768,57 <u>2273,52</u>	2390,72 <u>398,44</u>	3 104,33	ОЗП=4,54 ЭМ=3,026 ЗПМ=4,54 МАТ=2,63	2057,64	825,74	578,75 <u>144,71</u>	653,15	207,06 <u>26,91</u>	16,56 <u>2,15</u>
247	СЦМ-444-1000	Плиты покрытий железобетонные, м3  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ .	3,13	1 673,67		1 673,67	МАТ=3,419	17910,74			17910,74		
248	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (косоуры), 1 т конструкций  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ	0,07	10925,32 <u>359,63</u>	812,97 <u>80,06</u>	9 752,71	ОЗП=4,54 ЭМ=2,616 ЗПМ=4,54 МАТ=2,743	2135,78	114,29	148,87 <u>25,44</u>	1872,62	32,37 <u>5,83</u>	2,27 <u>0,41</u>

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
249	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (ограждение), 1 т конструкций  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ .	0,201	11281,95 <u>424,51</u>	608 <u>72,09</u>	10 249,44	ОЗП=4,54 ЭМ=3,019 ЗПМ=4,54 МАТ=3,897	8784,68	387,38	368,95 <u>65,79</u>	8028,35	39,13 <u>4,91</u>	7,87 <u>0,99</u>
250	ТЕР07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг, 1 т стальных элементов  НР 130%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ .	0,08	11000,11 <u>513,68</u>	328,69	10 157,74	ОЗП=5,17 ЭМ=2,258 ЗПМ=5,17 МАТ=2,741	2473,33	186,57	59,37	2227,39	42,7 <u>1,03</u>	3,42 <u>0,08</u>
251	ТЕР07-01-044-04	Установка монтажных изделий массой: более 20 кг (балка БЛМ1), 1 т стальных элементов  НР 130%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ .	0,11	10730,17 <u>377,74</u>	319,71	10 032,71	ОЗП=4,54 ЭМ=2,248 ЗПМ=4,54 МАТ=2,75	3302,6	188,64	79,06	3034,9	31,4 <u>1,02</u>	3,45 <u>0,11</u>
252	ТЕР07-05-015-01	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких, 100 м ступеней  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ .	0,055	8399,53 <u>1261,96</u>	194,16 <u>9</u>	6 943,41	ОЗП=4,54 ЭМ=2,149 ЗПМ=4,54 МАТ=6,046	2646,95	315,11	22,95 <u>2,25</u>	2308,89	117,72 <u>1,47</u>	6,47 <u>0,08</u>
253	ТЕР06-01-034-09	Устройство балки БЛ1 из бетона В20, 100 м3 железобетона в деле  47 319,64 = 109 138,22 - 609,05 x 101,5  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ .	0,01	47319,64 <u>16264,53</u>	7378,54 <u>995,12</u>	23 676,57	ОЗП=4,54 ЭМ=2,99 ЗПМ=4,54 МАТ=2,666	1590,25	738,41	220,62 <u>45,18</u>	631,22	1593 <u>66,99</u>	15,93 <u>0,67</u>
254	СЦМ-401-0007	Бетон тяжелый, класс В 20 (М250), м3  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ .	1,015	631,44		631,44	МАТ=2,667	1709,31			1709,31		
255	СЦМ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III, т  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ .	0,146	5 938,73		5 938,73	МАТ=2,928	2538,74			2538,74		

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
256	СЦМ-204-0029	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм, т  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ	0,006	8 713,30		8 713,30	МАТ=2,066	108,01			108,01		
257	ТЕР06-01-041-09	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной: до 200 мм, 100 м3 в деле  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ .	0,002	84229,87 9891,24	4390,24 616,52	69 948,39	ОЗП=4,54 ЭМ=2,995 ЗПМ=4,54 МАТ=2,638	485,16	89,81	26,30 5,60	369,05	968,78 41,73	1,94 0,08
258	СЦМ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III, т  НР 155%*0,94 от ФОТ СП 100% от ФОТ	0,01	5 938,73		5 938,73	МАТ=2,928	173,89			173,89		
259	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, 1 т конструкций  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ	0,05	10925,32 359,63	812,97 80,06	9 752,71	ОЗП=4,54 ЭМ=2,616 ЗПМ=4,54 МАТ=2,743	1525,56	81,64	106,34 18,17	1337,58	32,37 5,83	1,62 0,29
260	ТЕР15-02-036-02	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ .	0,04	6436,69 1569,17	41,22 16,6	4 826,30	ОЗП=4,54 ЭМ=3,384 ЗПМ=4,54 МАТ=1,268	535,33	284,96	5,58 3,01	244,79	144,64 1,44	5,79 0,06
261	ТЕР15-02-037-02	Устройство каркаса при оштукатуривании: потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ .	0,04	3665,69 500,56	16,85 3,72	3 148,28	ОЗП=4,54 ЭМ=2,818 ЗПМ=4,54 МАТ=2,8	445,41	90,9	1,90 0,68	352,61	46,14 0,31	1,85 0,01

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
262	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ	0,16	277,7 <u>66,6</u>	11,17 <u>0,13</u>	199,94	ОЗП=5,17 ЭМ=2,308 ЗПМ=5,17 МАТ=2,671	137,95	48,38	4,12 <u>0,09</u>	85,45	5,31 <u>0,02</u>	0,85
263	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ	0,32	637,38 <u>41,07</u>	7,58 <u>0,13</u>	588,72	ОЗП=5,17 ЭМ=2,268 ЗПМ=5,17 МАТ=1,148	281,44	59,67	5,50 <u>0,19</u>	216,27	3,83 <u>0,02</u>	1,23 <u>0,01</u>
264	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников, 100 м коробок блоков  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ	1,32	555,47 <u>75,42</u>	6,08	473,97	ОЗП=4,54 ЭМ=1,686 ЗПМ=4,54 МАТ=6,026	4235,62	451,98	13,53	3770,11	7,82 <u>0,04</u>	10,32 <u>0,05</u>
265	СЦМ-101-0825	Поручень поливинилхлоридный, м  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ	134,6	18,52		18,52	МАТ=1,635	4075,69			4075,69		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								289987,8	14774,31	7795,77 <u>1704,93</u>	267417,72		304,29 <u>26,19</u>
Накладные расходы								20031,28					
Сметная прибыль								13964,14					
<b>Итого по разделу 9 Лестницы :</b>													
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								109964,7					134,67 <u>17,91</u>
Материалы для строительных работ								109207,74					
Строительные металлические конструкции								53089,64					35,28 <u>5,07</u>
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								19660,1					20,61 <u>0,57</u>
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								10543					53,61 <u>2,25</u>
Отделочные работы								4692,33					22,92 <u>0,21</u>

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								1760,6					6,24
Деревянные конструкции								15065,11					30,96
Итого								323983,22					304,29
В том числе:													26,19
Материалы								267417,72					
Машины и механизмы								7795,77					
ФОТ								16479,24					
Накладные расходы								20031,28					
Сметная прибыль								13964,14					
<b>Итого по разделу 9 Лестницы</b>								323983,22					304,29
													26,19
<b>Раздел 10. Наружняя отделка</b>													
266	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ	3,71	1776,23 805,2	73,82 28,05	897,22	ОЗП=4,54 ЭМ=3,005 ЗПМ=4,54 МАТ=2,412	22414,04	13562,31	822,99 472,47	8028,77	70,88 2,78	262,96 10,31
267	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ	0,825	1776,23 805,2	73,82 28,05	897,22	ОЗП=4,54 ЭМ=3,005 ЗПМ=4,54 МАТ=2,412	4984,25	3015,88	183,01 105,06	1785,36	70,88 2,78	58,48 2,29
268	ТЕР15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ	1,05	1565,95 627,56	12,36 0,11	926,03	ОЗП=4,54 ЭМ=1,722 ЗПМ=4,54 МАТ=1,532	4503,53	2991,58	22,34 0,53	1489,61	58,52 0,09	61,45 0,09
269	ТЕР15-04-025-02	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ	1,2	1832,52 764,5	16,92 0,11	1 051,10	ОЗП=4,54 ЭМ=1,712 ЗПМ=4,54 МАТ=1,525	6123,28	4165	34,76 0,60	1923,52	71,29 0,12	85,55 0,14

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
270	ТЕР15-04-012-02	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ	10,9	2557,33 <u>149,6</u>	18,72	2 389,01	ОЗП=4,54 ЭМ=1,701 ЗПМ=4,54 МАТ=2,492	72642,29	7403,06	347,06	64892,17	13,95 <u>0,12</u>	152,06 <u>1,31</u>
271	ТЕР08-07-001-01	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов  НР 122%*0,94 от ФОТ СП 80% от ФОТ	13,52	702,42 <u>443,23</u>	10,64	248,55	ОЗП=4,54 ЭМ=1,686 ЗПМ=4,54 МАТ=3,607	39569,25	27205,76	242,55	12120,94	43,4 <u>0,07</u>	586,77 <u>0,95</u>
272	ТЕР15-01-016-02	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен (цокаля), 100 м2 облицованной поверхности  4 556,86 = 11 179,86 - 66,23 x 100  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ .	1,4	4556,86 <u>3419,68</u>	36,16 <u>15,18</u>	1 101,02	ОЗП=4,54 ЭМ=3,438 ЗПМ=4,54 МАТ=5,314	30100,69	21735,49	174,05 <u>96,49</u>	8191,15	307,8 <u>1,32</u>	430,92 <u>1,85</u>
273	СЦМ-403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм, м2  НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ .	140	73,65		73,65	МАТ=3,296	33985			33985		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								214322,33	80079,08	1826,76 <u>675,15</u>	132416,52		1638,19 <u>16,94</u>
Накладные расходы								84051,91					
Сметная прибыль								51216,27					
<b>Итого по разделу 10 Наружняя отделка :</b>													
Отделочные работы								223072,08					1051,42 <u>15,99</u>
Конструкции из кирпича и блоков								92533,43					586,77 <u>0,95</u>
Материалы для строительных работ								33985					

## Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								349590,51					1638,19
В том числе:													16,94
Материалы								132416,52					
Машины и механизмы								1826,76					
ФОТ								80754,23					
Накладные расходы								84051,91					
Сметная прибыль								51216,27					
<b>Итого по разделу 10 Наружняя отделка</b>								349590,51					1638,19
													16,94
<b>Раздел 11. Разные работы</b>													
<i>Электрощитовая</i>													
274	ТЕР11-01-008-01	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: песчаной, 1 м3 изоляции	3	316,83	32,95	241,77	ОЗП=4,54 ЭМ=2,655 ЗПМ=4,54 МАТ=2,534	2673,93	573,54	262,44	1837,95	4,45	13,35
				42,11	5,57					75,87		0,45	1,35
		НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ .											
275	ТЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	0,32	643,93	0,24	607,44	ОЗП=4,54 ЭМ=4,46 ЗПМ=4,54 МАТ=2,755	588,54	52,68	0,34	535,52	3,66	1,17
				36,26									
		НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ .											
276	ТЕР06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,025	70152,78	3672,59	64 253,73	ОЗП=4,54 ЭМ=2,919 ЗПМ=4,54 МАТ=2,634	4751,82	252,7	268,01	4231,11	220,66	5,52
				2226,46	416,15					47,23		28,78	0,72
		НР 105%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ											
277	СЦМ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III, т	0,2	5 938,73		5 938,73	МАТ=2,928	3477,72			3477,72		
		НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ											
278	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм, 100 м2 покрытия	0,04	3126,04	205,39	2 541,75	ОЗП=4,54 ЭМ=2,671 ЗПМ=4,54 МАТ=2,645	359,67	68,81	21,94	268,92	40,43	1,62
				378,91	35,66					6,48		2,84	0,11
		НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ .											

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
279	ТЕР11-01-015-07	Устройство покрытий: шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий, 100 м2 покрытия  НР 123%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ	0,04	1192,16 <u>858,34</u>	320,1 <u>27,27</u>	13,72	ОЗП=4,54 ЭМ=2,504 ЗПМ=4,54 МАТ=4,049	190,16	155,87	32,06 <u>4,95</u>	2,23	80,04 <u>2,09</u>	3,2 <u>0,08</u>
280	ТЕР22-01-011-01	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм, 1 км трубопровода  НР 130%*0,94 от ФОТ СП 89% от ФОТ	0,003	39110,43 <u>3883,42</u>	2354,04 <u>251,99</u>	32 872,98	ОЗП=4,54 ЭМ=2,507 ЗПМ=4,54 МАТ=4,023	467,34	52,89	17,70 <u>3,43</u>	396,75	318 <u>18,69</u>	0,95 <u>0,06</u>
281	ТЕР22-01-011-02	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм, 1 км трубопровода  НР 130%*0,94 от ФОТ СП 89% от ФОТ	0,003	55782,35 <u>4213,14</u>	2830,21 <u>317,58</u>	48 739,00	ОЗП=4,54 ЭМ=2,508 ЗПМ=4,54 МАТ=4,043	669,83	57,38	21,29 <u>4,33</u>	591,16	345 <u>23,61</u>	1,04 <u>0,07</u>
282	ТЕР22-01-011-03	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм, 1 км трубопровода  НР 130%*0,94 от ФОТ СП 89% от ФОТ	0,006	72056,21 <u>4310,84</u>	3722,52 <u>422,83</u>	64 022,86	ОЗП=4,54 ЭМ=2,513 ЗПМ=4,54 МАТ=4,05	1729,31	117,43	56,13 <u>11,52</u>	1555,75	353 <u>31,47</u>	2,12 <u>0,19</u>
283	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ	0,01	1424,26 <u>744,28</u>	4,76 <u>0,11</u>	675,23	ОЗП=4,54 ЭМ=1,779 ЗПМ=4,54 МАТ=1,374	43,15	33,79	0,08 <u>0,01</u>	9,28	71,06 <u>0,04</u>	0,71
284	ТЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 55% от ФОТ	0,04	1105,12 <u>425,14</u>	4,76 <u>0,11</u>	675,23	ОЗП=4,54 ЭМ=1,779 ЗПМ=4,54 МАТ=1,374	114,65	77,21	0,34 <u>0,02</u>	37,1	40,59 <u>0,04</u>	1,62

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
285	ТЕР08-02-015-03	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной: 250 мм при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки  НР 122%*0,94 от ФОТ СП 80% от ФОТ	8	849,51 <u>108,23</u>	45,41 <u>7,02</u>	695,86	ОЗП=4,54 ЭМ=2,877 ЗПМ=4,54 МАТ=3,47	24293,2	3930,88	1045,12 <u>254,96</u>	19317,04	10,47 <u>0,51</u>	83,76 <u>4,08</u>
286	СЦМ-104-0103	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40, м3  НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	19	979,38		979,38	МАТ=3,2	59546,38			59546,38		
287	ТЕР08-02-010-19	Кладка стен наружных из лицевого кирпича толщиной: 250 мм при высоте этажа до 4м (защитно декоративная стенка), 1 м3 кладки  НР 122%*0,94 от ФОТ СП 80% от ФОТ	3,8	812,71 <u>88,28</u>	32,06 <u>5,95</u>	692,37	ОЗП=4,54 ЭМ=3,117 ЗПМ=4,54 МАТ=3,506	11127,05	1523	379,73 <u>102,64</u>	9224,32	8,54 <u>0,39</u>	32,45 <u>1,48</u>
288	ТЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных простых: при высоте этажа до 4м, 1 м3 кладки  НР 122%*0,94 от ФОТ СП 80% от ФОТ	1	734,58 <u>53,06</u>	32,88 <u>6,1</u>	648,64	ОЗП=4,54 ЭМ=3,117 ЗПМ=4,54 МАТ=3,513	2622,05	240,89	102,49 <u>27,69</u>	2278,67	5,4 <u>0,4</u>	5,4 <u>0,4</u>
289	ТЕР07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (дюбели из стеклопластика), 1 т стальных элементов  1 342,49 = 11 000,11 - 9 657,62  НР 130%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ	0,004	1342,49 <u>513,68</u>	328,69	500,12	ОЗП=5,17 ЭМ=2,258 ЗПМ=5,17 МАТ=2,741	17,78	9,33	2,97	5,48	42,7 <u>1,03</u>	0,17
290	Прайс-лист	Стоимость дюбелей, шт  НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	79	2,59		2,59	МАТ=3,2	654,91			654,91		

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
291	ТЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (рассечки), 1 м3 изоляции  212,57 = 1 816,81 - 1 572,78 x 1,02  НР 100%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ .	0,94	212,57 <u>116,17</u>	96,41		ОЗП=5,17 ЭМ=1,717 ЗПМ=5,17 МАТ=3,593	651,36	495,77	155,61		10,58 <u>0,6</u>	9,95 <u>0,56</u>
292	СЦМ-104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125(ГОСТ 9573-82), м3  НР 130%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ .	0,9588	1 182,81		1 182,81	МАТ=1,528	1732,87			1732,87		
293	ТЕР10-01-082-01	Укладка по фермам прогонов: из досок, 1 м3 древесины в конструкции  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ .	0,03	1329,88 <u>161,67</u>	47,39 <u>2,29</u>	1 120,81	ОЗП=4,54 ЭМ=2,171 ЗПМ=4,54 МАТ=2,974	125,1	22,02	3,09 <u>0,31</u>	99,99	14,39 <u>0,36</u>	0,43 <u>0,01</u>
294	ТЕР07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (пластины для крепления досок), 1 т стальных элементов  НР 130%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ .	0,006	11000,11 <u>513,68</u>	328,69	10 157,74	ОЗП=5,17 ЭМ=2,258 ЗПМ=5,17 МАТ=2,741	185,5	13,99	4,45	167,06	42,7 <u>1,03</u>	0,26 <u>0,01</u>
295	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м (нижний и верхний слой), 100 м2 покрытия  НР 90%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ	0,12	1154,67 <u>366,98</u>	593,66 <u>38,79</u>	194,03	ОЗП=4,54 ЭМ=2,43 ЗПМ=4,54 МАТ=3,172	446,9	199,93	173,11 <u>21,13</u>	73,86	35,5 <u>2,93</u>	4,26 <u>0,35</u>
296	ФССЦ-101-0829	Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката 11200*1,2=13440, т  НР 130%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ	0,12	13 440,00		13 440,00	МАТ=1,346	2170,83			2170,83		

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
297	ТЕР10-01-082-02	Укладка по фермам прогонов: из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции  НР 118%*0,94 от ФОТ СП 63% от ФОТ	0,042	1372,82 <u>170,85</u>	47,4 <u>2,29</u>	1 154,56	ОЗП=4,54 ЭМ=2,171 ЗПМ=4,54 МАТ=3,496	206,43	32,58	4,32 <u>0,44</u>	169,53	15,04 <u>0,36</u>	0,63 <u>0,02</u>
298	ТЕР26-01-037-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: покрытий и перекрытий сверху, 1 м3 изоляции  НР 100%*0,94 от ФОТ СП 70% от ФОТ	0,55	1816,36 <u>120,01</u>	115,95	1 580,40	ОЗП=4,54 ЭМ=1,817 ЗПМ=4,54 МАТ=2,242	2364,33	299,67	115,87	1948,79	10,93 <u>0,66</u>	6,01 <u>0,36</u>
299	ТЕР06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле  НР 105%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ	0,004	70152,78 <u>2226,46</u>	3672,59 <u>416,15</u>	64 253,73	ОЗП=4,54 ЭМ=2,919 ЗПМ=4,54 МАТ=2,634	760,29	40,43	42,88 <u>7,56</u>	676,98	220,66 <u>28,78</u>	0,88 <u>0,12</u>
300	СЦМ тех.часть	Поправка на МРз, м3  НР 130%*0,94 от ФОТ СП 85% от ФОТ	0,43	5,25		5,25	МАТ=3,2	7,22			7,22		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								121978,32	8250,79	2709,97 <u>568,57</u>	111017,42		175,5 <u>9,97</u>
Накладные расходы								9836,78					
Сметная прибыль								6874,13					
<b>Итоги по разделу 11 Разные работы :</b>													
Полы								5600,7					19,34 <u>1,54</u>
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								6081,66					6,4 <u>0,84</u>
Материалы для строительных работ								63679,01					
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								3388,1					4,11 <u>0,32</u>
Отделочные работы								328,46					2,33
Конструкции из кирпича и блоков								49878,96					121,61 <u>5,96</u>

## Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве							4162,52						0,43
	Теплоизоляционные работы							4320,21						15,96
	Деревянные конструкции							427,79						1,06
	Строительные металлические конструкции							821,82						4,26
	Итого							138689,23						175,5
	В том числе:													9,97
	Материалы							111017,42						
	Машины и механизмы							2709,97						
	ФОТ							8819,36						
	Накладные расходы							9836,78						
	Сметная прибыль							6874,13						
	<b>Итого по разделу 11 Разные работы</b>							138689,23						175,5
														9,97

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_