

"СОГЛАСОВАНО"

" " 200 г.

(Наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 (Коммерческая смета)

(локальный сметный расчет)

на

Монолитные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость

7 749,48 тыс.руб

№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во ед.	Цена за единицу		Всего стоимость		Итого по смете
					Работ	Материалов	Работ	Материалов, в т.ч. Расходных	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Земляные работы									
1	Коммерческая стоимость	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	4,05	27 888,16	0,00	112 947,06		112 947,06
2	Коммерческая стоимость	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	9,45	39 187,02	0,00	370 317,31		370 317,31
3	Коммерческая стоимость	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза	1 т груза	16537,5	28,54	0,00	471 980,25		471 980,25
4	Коммерческая стоимость	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	4,05	5 082,65	0,00	20 584,74		20 584,74
5	Коммерческая стоимость	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	1,125	73 438,32	0,00	82 618,11		82 618,11
6	Коммерческая стоимость	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	4,05	9 711,67	0,00	39 332,28		39 332,28

7	Коммерческая стоимость	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-02	1000 м3 грунта	4,05	9 711,67	0,00	39 332,28		39 332,28
8	Коммерческая стоимость	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	1,125	37 141,00	0,00	41 783,63		41 783,63
9	Коммерческая стоимость	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,106	589 035,09	0,00	62 437,72		62 437,72
10	Коммерческая стоимость	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта недобора	0,078	319 220,00	0,00	24 899,16		24 899,16

Итого по разделу 1 Земляные работы **1 266 232,54**

Раздел 2. Свайное поле

11	Коммерческая стоимость	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай	1 свая	416	1 956,97	0,00	814 101,18		814 101,18
----	------------------------	--	--------	-----	----------	------	------------	--	------------

Итого по разделу 2 Свайное поле **814 101,18**

Раздел 3. Фундаменты (ростверки)

Ростверк Р1-26шт.

12	Коммерческая стоимость	Изоляция изделиями из пенопласта ПСБ С-15	1 м3 изоляции	8,84	5 591,87	3 171,49	49 432,10	28 035,97	77 468,07
13	Коммерческая стоимость	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0676	106 860,50	14 614,35	7 223,77	987,93	8 211,70
14	Коммерческая стоимость	Устройство железобетонных ростверков	100 м3	0,702	447 423,21	26 547,17	314 091,09	18 636,11	332 727,20
15	Коммерческая стоимость	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0,59	12 567,66	20 163,95	7 414,92	11 896,73	19 311,65

Ростверк Р2-2шт.

16	Коммерческая стоимость	Изоляция изделиями из пенопласта ПСБ С-15	1 м3 изоляции	1,12	5 591,87	3 171,49	6 262,89	3 552,07	9 814,96
17	Коммерческая стоимость	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0092	106 860,50	14 614,35	983,12	134,45	1 117,57
18	Коммерческая стоимость	Устройство железобетонных ростверков	100 м3	0,09	447 423,21	26 547,17	40 268,09	2 389,24	42 657,33
19	Коммерческая стоимость	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,57168	30 512,44	171 188,20	17 443,35	97 864,87	115 308,22
20	Коммерческая стоимость	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0,075	12 567,66	20 163,95	942,57	1 512,30	2 454,87

Ростверк Р3-6шт.

17	Коммерческая стоимость	Изоляция изделиями из пенопласта ПСБ С-15	1 м3 изоляции	2,04	5 591,87	3 171,49	11 407,41	6 469,84	17 877,25
18	Коммерческая стоимость	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0156	106 860,50	14 614,35	1 667,02	227,98	1 895,01
19	Коммерческая стоимость	Устройство железобетонных ростверков	100 м3	0,162	447 423,21	26 547,17	72 482,56	4 300,64	76 783,20
20	Коммерческая стоимость	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,84792	30 512,44	171 188,20	25 872,11	145 153,90	171 026,00
21	Коммерческая стоимость	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0,136	12 567,66	20 163,95	1 709,20	2 742,30	4 451,50
Ростверк Р4-22шт.									
22	Коммерческая стоимость	Изоляция изделиями из пенопласта ПСБ С-15	1 м3 изоляции	7,48	5 591,87	3 171,49	41 827,16	23 722,74	65 549,91
23	Коммерческая стоимость	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0616	106 860,50	14 614,35	6 582,61	900,24	7 482,85
24	Коммерческая стоимость	Устройство железобетонных ростверков	100 м3	0,594	447 423,21	26 547,17	265 769,38	15 769,02	281 538,40
25	Коммерческая стоимость	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	3,12224	30 512,44	171 188,20	95 267,15	534 490,64	629 757,80
26	Коммерческая стоимость	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0,498	12 567,66	20 163,95	6 258,70	10 041,65	16 300,34
Ростверк Р5-2шт.									
27	Коммерческая стоимость	Изоляция изделиями из пенопласта ПСБ С-15	1 м3 изоляции	1,12	5 591,87	3 171,49	6 262,89	3 552,07	9 814,96
28	Коммерческая стоимость	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,009	106 860,50	14 614,35	961,74	131,53	1 093,27
29	Коммерческая стоимость	Устройство железобетонных ростверков	100 м3	0,099	447 423,21	26 547,17	44 294,90	2 628,17	46 923,07
30	Коммерческая стоимость	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,57168	30 512,44	171 188,20	17 443,35	97 864,87	115 308,22
31	Коммерческая стоимость	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0,075	12 567,66	20 163,95	942,57	1 512,30	2 454,87
Ростверк Р6-6шт.									
32	Коммерческая стоимость	Изоляция изделиями из пенопласта ПСБ С-15	1 м3 изоляции	2,22	5 591,87	3 171,49	12 413,94	7 040,71	19 454,65

33	Коммерческая стоимость	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0168	106 860,50	14 614,35	1 795,26	245,52	2 040,78
34	Коммерческая стоимость	Устройство железобетонных ростверков	100 м3	0,1782	447 423,21	26 547,17	79 730,82	4 730,70	84 461,52
35	Коммерческая стоимость	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,84792	30 512,44	171 188,20	25 872,11	145 153,90	171 026,00
36	Коммерческая стоимость	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0,148	12 567,66	20 163,95	1 860,01	2 984,26	4 844,28
Ростверк Р7-4шт.									
37	Коммерческая стоимость	Изоляция изделиями из пенопласта ПСБ С-15	1 м3 изоляции	1,68	5 591,87	3 171,49	9 394,34	5 328,10	14 722,44
38	Коммерческая стоимость	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0128	106 860,50	14 614,35	1 367,81	187,06	1 554,88
39	Коммерческая стоимость	Устройство железобетонных ростверков	100 м3	0,1236	447 423,21	26 547,17	55 301,51	3 281,23	58 582,74
40	Коммерческая стоимость	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,57168	30 512,44	171 188,20	17 443,35	97 864,87	115 308,22
41	Коммерческая стоимость	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0,112	12 567,66	20 163,95	1 407,58	2 258,36	3 665,94
Ростверк Р8-1шт.									
42	Коммерческая стоимость	Изоляция изделиями из пенопласта ПСБ С-15	1 м3 изоляции	0,48	5 591,87	3 171,49	2 684,10	1 522,32	4 206,41
43	Коммерческая стоимость	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0032	106 860,50	14 614,35	341,95	46,77	388,72
44	Коммерческая стоимость	Устройство железобетонных ростверков	100 м3	0,0309	447 423,21	26 547,17	13 825,38	820,31	14 645,68
45	Коммерческая стоимость	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,14292	30 512,44	171 188,20	4 360,84	24 466,22	28 827,06
46	Коммерческая стоимость	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0,032	12 567,66	20 163,95	402,17	645,25	1 047,41
Ростверк Р8н-1шт.									
47	Коммерческая стоимость	Изоляция изделиями из пенопласта ПСБ С-15	1 м3 изоляции	0,48	5 591,87	3 171,49	2 684,10	1 522,32	4 206,41
48	Коммерческая стоимость	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0032	106 860,50	14 614,35	341,95	46,77	388,72

49	Коммерческая стоимость	Устройство железобетонных ростверков	100 м3	0,0309	447 423,21	26 547,17	13 825,38	820,31	14 645,68
50	Коммерческая стоимость	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,14292	30 512,44	171 188,20	4 360,84	24 466,22	28 827,06
51	Коммерческая стоимость	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0,032	12 567,66	20 163,95	402,17	645,25	1 047,41
Ростверк Р9-1шт.									
52	Коммерческая стоимость	Изоляция изделиями из пенопласта ПСБ С-15	1 м3 изоляции	0,39	5 591,87	3 171,49	2 180,83	1 236,88	3 417,71
53	Коммерческая стоимость	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0029	106 860,50	14 614,35	309,90	42,38	352,28
54	Коммерческая стоимость	Устройство железобетонных ростверков	100 м3	0,0282	447 423,21	26 547,17	12 617,33	748,63	13 365,96
55	Коммерческая стоимость	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,14292	30 512,44	171 188,20	4 360,84	24 466,22	28 827,06
56	Коммерческая стоимость	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0,026	12 567,66	20 163,95	326,76	524,26	851,02
Ростверк Р9н-1шт.									
57	Коммерческая стоимость	Изоляция изделиями из пенопласта ПСБ С-15	1 м3 изоляции	0,39	5 591,87	3 171,49	2 180,83	1 236,88	3 417,71
58	Коммерческая стоимость	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0029	106 860,50	14 614,35	309,90	42,38	352,28
59	Коммерческая стоимость	Устройство железобетонных ростверков	100 м3	0,0282	447 423,21	26 547,17	12 617,33	748,63	13 365,96
60	Коммерческая стоимость	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,14292	30 512,44	171 188,20	4 360,84	24 466,22	28 827,06
61	Коммерческая стоимость	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0,026	12 567,66	20 163,95	326,76	524,26	851,02
Ростверк Р10-2шт.									
62	Коммерческая стоимость	Изоляция изделиями из пенопласта ПСБ С-15	1 м3 изоляции	0,22	5 591,87	3 171,49	1 230,21	697,73	1 927,94
63	Коммерческая стоимость	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0024	106 860,50	14 614,35	256,47	35,07	291,54
64	Коммерческая стоимость	Устройство железобетонных ростверков	100 м3	0,0118	447 423,21	26 547,17	5 279,59	313,26	5 592,85

65	Коммерческая стоимость	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,01732	30 512,44	171 188,20	528,48	2 964,98	3 493,46
66	Коммерческая стоимость	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0,015	12 567,66	20 163,95	188,51	302,46	490,97
Ростверк Р11-14шт.									
67	Коммерческая стоимость	Изоляция изделиями из пенопласта ПСБ С-15	1 м3 изоляции	1,54	5 591,87	3 171,49	8 611,47	4 884,09	13 495,57
68	Коммерческая стоимость	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0168	106 860,50	14 614,35	1 795,26	245,52	2 040,78
65	Коммерческая стоимость	Устройство железобетонных ростверков	100 м3	0,0826	447 423,21	26 547,17	36 957,16	2 192,80	39 149,95
66	Коммерческая стоимость	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,12124	30 512,44	171 188,20	3 699,33	20 754,86	24 454,19
67	Коммерческая стоимость	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0,103	12 567,66	20 163,95	1 294,47	2 076,89	3 371,36
Итого по разделу 3 Фундаменты (ростверки)									2 819 156,87
Раздел 4. Ленточный фундамент Л-1									
72	Коммерческая стоимость	Изоляция изделиями из пенопласта ПСБ С-15	1 м3 изоляции	29,5	5 591,87	3 171,49	164 960,06	93 558,95	258 519,01
73	Коммерческая стоимость	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,197	106 860,50	14 614,35	21 051,52	2 879,03	23 930,55
74	Коммерческая стоимость	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	100 м3 бетона, буюбетона и железобетона в деле	0,7048	5 591,87	3 171,49	200 045,55	16 349,19	216 394,74
Итого по разделу 4 Ленточный фундамент Л-1									498 844,30
Раздел 5. Ленточный ростверк Лр-1									
75	Коммерческая стоимость	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0883	106 860,50	14 614,35	9 435,78	1 290,45	10 726,23
76	Коммерческая стоимость	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	100 м3 бетона, буюбетона и железобетона в деле	0,3135	5 591,87	3 171,49	88 981,68	7 272,24	96 253,92
Итого по разделу 5 Ленточный ростверк Лр-1									106 980,15
Раздел 6. Подпорная стена С-1									

77	Коммерческая стоимость	Изоляция изделиями из пенопласта ПСБ С-15	1 м3 изоляции	30,4	5 591,87	3 171,49	169 992,74	96 413,29	266 406,03
78	Коммерческая стоимость	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,203	106 860,50	14 614,35	21 692,68	2 966,71	24 659,39
79	Коммерческая стоимость	Устройство подпорных стен (бетон М25)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	1,1957	5 591,87	3 171,49	734 629,05	56 256,33	790 885,38
Итого по разделу 6 Подпорная стена С-1									1 081 950,81
ИТОГИ ПО смете:									
Итого прямые затраты с учетом всех расходов									6 587 265,85
Итого по акту:									
Итого									6 567 355,53
НДС 18%									1 182 124,00
ВСЕГО по акту									7 749 479,53

Основание: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)