

" _____ " _____ 2013 г.

" _____ " _____ 2013 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Смета земляные работы. Гранд-Смета. ФЕР

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 221,509 тыс. руб.
 строительных работ _____ 199,724 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 21,785 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 94,158 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 494,22 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Земляные работы траншеи на аварийном участке кабельной линии КЛ-10кВ												
1	ФЕР01-02-074-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разработка мерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 2 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов: 2м (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР01-02-074-02 май 2014 г. п/п 1079_ ОЗП=21,02; ЭМ=5,7; ЗПМ=21,02 НР (34654,4 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (18346,45 руб.): 45%*0,8 от ФОТ	0,28	12901,94 5570,77	7331,17 703,7		3612,55	1559,82	2052,73 197,04		653,08	182,86

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР01-02-074-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разработка мерзлых грунтовс помощью лопат и ломов в траншеях и котлованах глубиной до 2 м вручную, группа грунтов: 2м-3м (прим.) (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР01-02-074-06 май 2014 г. п/п 1082_ ОЗП=21,02; ЗПМ=21,02 НР (17970,92 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (9514,02 руб.): 45%*0,8 от ФОТ	0,355 0,075+0,28	2566,4 2566,4			911,07	911,07			320	113,6
3	ФЕР01-02-093-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2м (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР01-02-093-02 май 2014 г. п/п 1145_ ОЗП=21,02; ЗПМ=21,02 НР (4010,5 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (2123,2 руб.): 45%*0,8 от ФОТ	0,28	726,15 726,15			203,32	203,32			96,82	27,11
4	ФССЦпг03-21-01-015 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг03-21-01-015 май 2014 г. ОЗП=21,02; ЭМ=6,7; ЗПМ=21,02 НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ	51,8 28*1,85	13,38	13,38		693,08		693,08			
5	ФЕРм08-02-142-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРм08-02-142-01 май 2014 г. п/п 2154_ ОЗП=21,02; ЭМ=5,94; ЗПМ=21,02; МАТ=21,02 НР (1843,18 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1186,94 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	0,6	1272,39 63,78	1207,33 67,37	1,28	763,44	38,27	724,4 40,42	0,77	6,63	3,98
6	ФЕРм08-02-143-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРм08-02-143-03 май 2014 г. п/п 2158_ ОЗП=21,02; ЭМ=5,94; ЗПМ=21,02; МАТ=21,02 НР (2143,27 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1380,18 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	0,65	1355,2 69,07	1284,75 71,69	1,38	880,89	44,9	835,09 46,60	0,9	7,18	4,67

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФЕР01-02-061-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР01-02-061-01 май 2014 г. п/п 1048_ ОЗП=21,02; ЗПМ=21,02 НР (3665,88 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (1940,76 руб.): 45%*0,8 от ФОТ	0,28	663,75 663,75			185,85	185,85			88,5	24,78
8	ФЕР27-03-001-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Исправление профиля оснований гравийных (1000 м2 площади основания) 2 609,45 = 14 027,45 - 66 x 173,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР27-03-001-03 май 2014 г. п/п 9065_ ОЗП=21,02; ЭМ=6,09; ЗПМ=21,02; МАТ=6,15 НР (654,33 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (412 руб.): 95%*0,8 от ФОТ	0,033	2609,45 282,63	2290,22 283,66	36,6	86,12	9,33	75,58 9,36	1,21	34,3	1,13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							7336,32	2952,56	4380,88 293,42	2,88		358,13
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							10123,04	4074,52	6045,64 404,92	2,88		494,22
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							121662,76	85646,42	35973,79 8511,43	42,55		494,22
Накладные расходы							64942,47					
Сметная прибыль							34903,55					
Итого по разделу 1 Земляные работы траншеи на аварийном участке кабельной линии КЛ-10кВ :												
Итого Строительные работы							199724,17					482,28
Итого Монтажные работы							21784,61					11,94
Итого							221508,78					494,22
В том числе:												
Материалы							42,55					
Машины и механизмы							35973,79					
ФОТ							94157,85					
Накладные расходы							64942,47					
Сметная прибыль							34903,55					
Итого по разделу 1 Земляные работы траншеи на аварийном участке кабельной линии КЛ-10кВ							221508,78					494,22
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							7336,32	2952,56	4380,88 293,42	2,88		358,13
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							10123,04	4074,52	6045,64 404,92	2,88		494,22
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							121662,76	85646,42	35973,79 8511,43	42,55		494,22

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы						64942,47					
	Сметная прибыль						34903,55					
	Итого по смете:											
	Итого Строительные работы						199724,17					482,28
	Итого Монтажные работы						21784,61					11,94
	Итого						221508,78					494,22
	В том числе:											
	Материалы						42,55					
	Машины и механизмы						35973,79					
	ФОТ						94157,85					
	Накладные расходы						64942,47					
	Сметная прибыль						34903,55					
	ВСЕГО по смете						221508,78					494,22