

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2013 г.

" ____ " _____ 2013 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Система пожаротушения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 663,136 тыс. руб.
 строительных работ _____ 7,926 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 244,281 тыс. руб.
 прочих _____ 309,774 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 28,144 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 2456,38 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Монтажные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕРм37-01-002-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,05 т (Монтаж модуля пожаротушения МГП 150-60-24) (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.3.2.То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-монтажники имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на II квартал 2014 года (Астраханская область) СМР СМР=6,08 НР (3872,2 руб.): 80% от ФОТ СП (2904,15 руб.): 60% от ФОТ	19	565,73 254,75	65,09	10748,87	4840,25	1236,71	27,75	527,25
2	ФЕРм12-08-006-01 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360	Устройство ручного пуска, приспособление натяжения троса (Монтаж пускового устройства для включения модулей) (100 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.3.2.То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-монтажники имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на II квартал 2014 года (Астраханская область) СМР СМР=6,08 НР (494,52 руб.): 80% от ФОТ СП (370,89 руб.): 60% от ФОТ	0,19	3839,74 3246,75	170,9 6,69	729,55	616,88	32,47 1,27	337,5	64,13
3	ФЕРм11-03-011-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: III (Монтаж сигнализатора давления) (1 компл.) (МДС35 пр.1 т.2 п.3.2.То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-монтажники имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на II квартал 2014 года (Астраханская область) СМР СМР=6,08 НР (460,66 руб.): 80% от ФОТ СП (345,49 руб.): 60% от ФОТ	3	355,25 183,03	146,4 8,91	1065,75	549,09	439,2 26,73	18,45	55,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ФЕРМ11-03-011-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I (Монтаж внешнего весоизмерительного устройства УВТ) (1 компл.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.3.2. То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-монтажники имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на II квартал 2014 года (Астраханская область) СМР СМР=6,08 НР (220,1 руб.): 80% от ФОТ СП (165,07 руб.): 60% от ФОТ	4	126,33 65,73	49,91 3,05	505,32	262,92	199,64 12,20	6,735	26,94
5	ФЕРМ10-03-013-05 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Коммутатор служебной связи (Монтаж коммутатора) (1 шт.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.3.2. То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-монтажники имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на II квартал 2014 года (Астраханская область) СМР СМР=6,08 НР (243,91 руб.): 80% от ФОТ СП (182,93 руб.): 60% от ФОТ	3	156,54 97,55	36,45 4,08	469,62	292,65	109,35 12,24	10,14	30,42
6	ФЕРМ10-06-068-15 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) (1 шт.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.3.2. То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-монтажники имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на II квартал 2014 года (Астраханская область) СМР СМР=6,08 НР (1703,81 руб.): 80% от ФОТ СП (1277,86 руб.): 60% от ФОТ	3	719,39 709,92		2158,17	2129,76		48	144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ФЕР09-03-039-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (Установка стойки монтажной однорядной СМО) (1 т конструкций) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.3.2.То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-монтажники имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на II квартал 2014 года (Астраханская область) СМР СМР=6,08 НР (119,1 руб.): 90% от ФОТ СП (112,48 руб.): 85% от ФОТ	0,121	1778,7 1091,4	449,12 2,24	215,22	132,06	54,34 0,27	120,33	14,56
8	ФЕР09-03-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т (Монтаж опорной плиты MGS 2-M10) (1 т конструкций) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.3.2.То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-монтажники имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на II квартал 2014 года (Астраханская область) СМР СМР=6,08 НР (6,26 руб.): 90% от ФОТ СП (5,92 руб.): 85% от ФОТ	0,014	2201,29 331,32	1539,72 165,41	30,82	4,64	21,56 2,32	34,44	0,48
9	ФЕРм12-08-003-04 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360	Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 80 мм (1000 м) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.3.2.То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-монтажники имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на II квартал 2014 года (Астраханская область) СМР СМР=6,08 НР (105,59 руб.): 80% от ФОТ СП (79,19 руб.): 60% от ФОТ	0,004	48241,82 32352,06	12983,13 644,54	192,97	129,41	51,93 2,58	3363	13,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ФЕРм12-08-003-03 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360	Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 50 мм (1000 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.3.2.То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-монтажники имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на II квартал 2014 года (Астраханская область) СМР СМР=6,08 НР (90,71 руб.): 80% от ФОТ СП (68,03 руб.): 60% от ФОТ	0,004	41533,95 27748,89	11805,78 597,54	166,14	111	47,22 2,39	2884,5	11,54
11	ФЕРм12-08-003-02 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360	Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 32 мм (1000 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.3.2.То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-монтажники имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на II квартал 2014 года (Астраханская область) СМР СМР=6,08 НР (2114,21 руб.): 80% от ФОТ СП (1585,66 руб.): 60% от ФОТ	0,1	35379,64 26002,86	8291,72 424,65	3537,96	2600,29	829,17 42,47	2703	270,3
12	ФЕРм12-12-001-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.3.2.То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-монтажники имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на II квартал 2014 года (Астраханская область) СМР СМР=6,08 НР (103,9 руб.): 80% от ФОТ СП (77,92 руб.): 60% от ФОТ	3	45,09 43,29		135,27	129,87		4,5	13,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ФЕРм12-08-005-11 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360	Оросители, насадки газового пожаротушения: с декоративной розеткой (100 шт.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.3.2.То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-монтажники имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на II квартал 2014 года (Астраханская область) СМР СМР=6,08 НР (39,31 руб.): 80% от ФОТ СП (29,48 руб.): 60% от ФОТ	0,06	1063,45 818,18	13,61 0,81	63,81	49,09	0,82 0,05	85,05	5,1
14	ФЕР09-03-039-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений (1 т конструкций) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.3.2.То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-монтажники имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на II квартал 2014 года (Астраханская область) СМР СМР=6,08 НР (44,9 руб.): 90% от ФОТ СП (42,41 руб.): 85% от ФОТ	0,034	1824,77 1465,11	134,01 2,43	62,04	49,81	4,56 0,08	163,335	5,55
15	ФЕРм39-01-001-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 60 мм (1 стык) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.3.2.То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-монтажники имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на II квартал 2014 года (Астраханская область) СМР СМР=6,08 НР (85,25 руб.): 80% от ФОТ СП (63,94 руб.): 60% от ФОТ	37	2,92 2,88		108,04	106,56		0,3	11,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ФЕРм39-01-001-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 108 мм (1 стык) (МДС35 пр.1 т.2 п.3.2.То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-монтажники имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на II квартал 2014 года (Астраханская область) СМР СМР=6,08 НР (59,02 руб.): 80% от ФОТ СП (44,27 руб.): 60% от ФОТ	17	4,4 4,34		74,8	73,78		0,45	7,65
17	ФЕРм39-02-001-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 28 мм (1 стык) (МДС35 пр.1 т.2 п.3.2.То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-монтажники имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на II квартал 2014 года (Астраханская область) СМР СМР=6,08 НР (4,29 руб.): 80% от ФОТ СП (3,22 руб.): 60% от ФОТ	4	1,36 1,34		5,44	5,36		0,12	0,48
18	ФЕРм39-02-001-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 60 мм (1 стык) (МДС35 пр.1 т.2 п.3.2.То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-монтажники имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на II квартал 2014 года (Астраханская область) СМР СМР=6,08 НР (44,09 руб.): 80% от ФОТ СП (33,07 руб.): 60% от ФОТ	33	1,69 1,67		55,77	55,11		0,15	4,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ФЕРм39-02-001-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 108 мм (1 стык) (МДС35 пр.1 т.2 п.3.2.То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-монтажники имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на II квартал 2014 года (Астраханская область) СМР СМР=6,08 НР (27,2 руб.): 80% от ФОТ СП (20,4 руб.): 60% от ФОТ	17	2,03 2		34,51	34		0,18	3,06
20	ФЕРм39-02-012-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 60 мм, толщина стенки до 5 мм (1 снимок) (МДС35 пр.1 т.2 п.3.2.То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-монтажники имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на II квартал 2014 года (Астраханская область) СМР СМР=6,08 НР (573,65 руб.): 80% от ФОТ СП (430,24 руб.): 60% от ФОТ	37	30,18 19,38	2,48	1116,66	717,06	91,76	1,5	55,5
21	ФЕРм39-02-012-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 114 мм, толщина стенки до 5 мм (1 снимок) (МДС35 пр.1 т.2 п.3.2.То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-монтажники имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на II квартал 2014 года (Астраханская область) СМР СМР=6,08 НР (289,95 руб.): 80% от ФОТ СП (217,46 руб.): 60% от ФОТ	17	33,97 21,32	2,7	577,49	362,44	45,9	1,65	28,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ФЕР13-06-003-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.3.2. То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-монтажники имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на II квартал 2014 года (Астраханская область) СМР СМР=6,08 НР (132,61 руб.): 90% от ФОТ СП (103,14 руб.): 70% от ФОТ	12,79	11,52 11,52		147,34	147,34		1,35	17,27
23	ФЕР13-06-004-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.3.2. То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-монтажники имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на II квартал 2014 года (Астраханская область) СМР СМР=6,08 НР (14,73 руб.): 90% от ФОТ СП (11,46 руб.): 70% от ФОТ	12,79	1,68 1,28	0,4	21,49	16,37	5,12	0,15	1,92
24	ФЕР13-07-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом (100 м2 обезжириваемой поверхности) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.3.2. То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-монтажники имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на II квартал 2014 года (Астраханская область) СМР СМР=6,08 НР (13,73 руб.): 90% от ФОТ СП (10,68 руб.): 70% от ФОТ	0,1279	345,47 119,04	3,99 0,15	44,19	15,23	0,51 0,02	13,62	1,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ФЕР13-03-002-04 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.3.2.То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-монтажники имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.;</i> ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на II квартал 2014 года (Астраханская область) СМР СМР=6,08 НР (9,78 руб.): 90% от ФОТ СП (7,61 руб.): 70% от ФОТ	0,1279	301,69 84,83	14,15 0,15	38,59	10,85	1,81 0,02	7,965	1,02
26	ФЕР13-03-004-26 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);</i> МДС35 пр.1 т.2 п.3.2.То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-монтажники имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.;	0,1279	685,44 104,22	18,66 0,3	87,67	13,33	2,39 0,04	11,49	1,47
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						22393,5	13455,15	3174,46 102,68		1316,78
Накладные расходы						10885,5				
Сметная прибыль						8202,31				
Итого по разделу 1 Монтажные работы :										
Итого Строительные работы						7925,52				44,01
Итого Монтажные работы						244280,84				1272,77
Итого						252206,36				1316,78
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						5763,89				
Машины и механизмы						3174,46				
ФОТ						13557,83				
Накладные расходы						10885,5				
Сметная прибыль						8202,31				
Итого по разделу 1 Монтажные работы						252206,36				1316,78
Раздел 2. Пусконаладочные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ФЕРп02-01-002-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц): 10 (1 система) <i>(МДС81-40.2006 т.2 п.10.В действующих цехах предприятий с вредными условиями труда, в которых рабочим промышленного предприятия установлен сокращенный рабочий день, а работники, выполняющие пусконаладочные работы имеют рабочий день нормальной продолжительности (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы на II квартал 2014 года (Астраханская область) ПНР СМР=10,36 НР (940,23 руб.): 65% от ФОТ СП (578,6 руб.): 40% от ФОТ	1	1446,5 1446,5		1446,5	1446,5		97,75	97,75
28	ФЕРп02-01-002-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (1 канал) <i>(МДС81-40.2006 т.2 п.10.В действующих цехах предприятий с вредными условиями труда, в которых рабочим промышленного предприятия установлен сокращенный рабочий день, а работники, выполняющие пусконаладочные работы имеют рабочий день нормальной продолжительности (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы на II квартал 2014 года (Астраханская область) ПНР СМР=10,36 НР (826,25 руб.): 65% от ФОТ СП (508,46 руб.): 40% от ФОТ	9	141,24 141,24		1271,16	1271,16		9,545	85,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ФЕРп01-09-012-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом «вход-выход»: до 5 (1 шт.) (МДС81-40.2006 т.2 п.10.В действующих цехах предприятий с вредными условиями труда, в которых рабочим промышленного предприятия установлен сокращенный рабочий день, а работники, выполняющие пусконаладочные работы имеют рабочий день нормальной продолжительности (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы на II квартал 2014 года (Астраханская область) ПНР СМР=10,36 НР (3811,7 руб.): 65% от ФОТ СП (2345,66 руб.): 40% от ФОТ	19	308,64 308,64		5864,16	5864,16		23,299	442,68
30	ФЕРп01-10-002-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) (1 участок) (МДС81-40.2006 т.2 п.10.В действующих цехах предприятий с вредными условиями труда, в которых рабочим промышленного предприятия установлен сокращенный рабочий день, а работники, выполняющие пусконаладочные работы имеют рабочий день нормальной продолжительности (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы на II квартал 2014 года (Астраханская область) ПНР СМР=10,36 НР (3902,6 руб.): 65% от ФОТ СП (2401,6 руб.): 40% от ФОТ	19	316 316		6004	6004		27,0135	513,26
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						14585,82	14585,82			1139,6
Накладные расходы						9480,78				
Сметная прибыль						5834,33				
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы :										
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%						29900,93				1139,6
Итого						29900,93				1139,6
Всего с учетом "Индексы на II квартал 2014 года (Астраханская область) ПНР СМР=10,36"						309773,63				1139,6
Справочно, в ценах 2001г.:										
ФОТ						14585,82				
Накладные расходы						9480,78				
Сметная прибыль						5834,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы						309773,63				1139,6	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						36979,32	28040,97	3174,46 102,68			2456,38
Накладные расходы						20366,28					
Сметная прибыль						14036,64					
Итого по смете:											
Итого Строительные работы						7925,52					44,01
Итого Монтажные работы						244280,84					1272,77
Итого Прочие затраты						309773,63					1139,6
Итого						561979,99					2456,38
Справочно, в ценах 2001г.:											
Материалы						5763,89					
Машины и механизмы						3174,46					
ФОТ						28143,65					
Накладные расходы						20366,28					
Сметная прибыль						14036,64					
НДС 18%						101156,4					
ВСЕГО по смете						663136,39					2456,38

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Инвестор: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____
(должность, подпись, расшифровка)