

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2013 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2013 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Смета на видеонаблюдение. Гранд-Смета. ФЕР

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 14454,205 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 364,848 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 3326,533 тыс. руб.  
 оборудования \_\_\_\_\_ 8557,946 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1518,405 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 5227,38 чел.час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>										
1	<b>ФЕРм10-10-001-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Камеры видеонаблюдения: фиксированные (1 шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРм10-10-001-01 июнь 2014 г. ОЗП=21,65; ЭМ=2,35; ЗПМ=21,65; МАТ=1,61 НР (80845,57 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (57067,46 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	188	33,73 29,21	3,58	6341,24	5491,48	673,04	2,67	501,96

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 О	<b>Цена поставщика</b>	Видеокамера (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=7250/1,18  (МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1	188	6328,39 7250/1,18		1189737,32				
3 О	<b>Цена поставщика</b>	РС mini (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=6250/1,18  (МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1	188	5455,51 6250/1,18		1025635,88				
4	<b>ФЕРм11-04-002-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (1 шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРм11-04-002-01 июнь 2014 г. ОЗП=21,65; ЭМ=6,96; ЗПМ=21,65 НР (2529,9 руб.): 92%*0,85 от ФОТ СП (1682,28 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	17	22,92 8,79	13,95	389,64	149,43	237,15	1,03	17,51
5 О	<b>Цена поставщика</b>	Системный блок (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=18750/1,18  (МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1	17	16366,52 18750/1,18		278230,84				
6	<b>ФЕРм10-06-068-16</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) (1 сетевой элемент)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРм10-06-068-16 июнь 2014 г. ОЗП=21,65; ЗПМ=21,65 НР (818696,31 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (577903,28 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	188	301,72 295,8		56723,36	55610,4		20	3760

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 О	<b>Цена поставщика</b>	Программное обеспечение (1 лицензия (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=29250/1,18  (МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1	188	25531,78 29250/1,18		4799974,64				
8	<b>ФЕРм11-04-008-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРм11-04-008-01 июнь 2014 г. ОЗП=21,65; ЭМ=6,97; ЗПМ=21,65 НР (31492,05 руб.): 92%*0,85 от ФОТ СП (20941,01 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	209 21+188	9,95 8,9	0,87	2079,55	1860,1	181,83	1,03	215,27
9 О	<b>Цена поставщика</b>	Сетевое хранилище данных (СХД блок) (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=43750/1,18  (МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1	21	38188,56 43750/1,18		801959,76				
10 О	<b>Цена поставщика</b>	Жесткий диск для СХД (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=1687,5/1,18  (МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1	188	1472,98 1687,5/1,18		276920,24				
11	<b>ФЕРм10-03-013-05</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Коммутатор служебной связи (1 шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРм10-03-013-05 июнь 2014 г. ОЗП=21,65; ЭМ=5,45; ЗПМ=21,65; МАТ=3,74 НР (16956,07 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (11968,99 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	17	111,87 65,03	24,3 2,72	1901,79	1105,51	413,1 46,24	6,76	114,92
12 О	<b>Цена поставщика</b>	Коммутатор (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=12500/1,18  (МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1	17	10911,02 12500/1,18		185487,34				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	<b>ФЕРм08-02-390-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ФЕРм08-02-390-01 июнь 2014 г. ОЗП=21,65; ЭМ=1,47; ЗПМ=21,65; МАТ=3,97</i> <i>НР (81324,51 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП (52369,96 руб.): 65%*0,8 от ФОТ</i>	30	237,65 154,92	31,2 0,14	7129,5	4647,6	936 4,20	16,29	488,7
14	<b>Цена поставщика</b>	Короб для прокладки кабеля (кабель-канал) 12х7 самоклеющийся (м) <i>Формулы цены единицы:</i> <i>МАТ=115/1,18</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1</i>	3000	97,46 115/1,18		292380				
15	<b>ФЕРм08-02-399-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ФЕРм08-02-399-01 июнь 2014 г. ОЗП=21,65; ЭМ=6,14; ЗПМ=21,65; МАТ=4,74</i> <i>НР (21315,21 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП (13726,21 руб.): 65%*0,8 от ФОТ</i>	45,75	41,55 26,51	2,22 0,14	1900,92	1212,83	101,57 6,41	2,82	129,02
16	<b>Цена поставщика</b>	Кабель УТР кат 5е 24AWG (м) <i>Формулы цены единицы:</i> <i>МАТ=5700/305/1,18</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1</i>	4575 15*305	15,84 5700/305/1,18		72468				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						8999260,02	70077,35	2542,69 56,85		5227,38
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						10460507,74	1517174,63	8750,52 1230,81		5227,38
Накладные расходы						1053159,62				
Сметная прибыль						735659,18				
<b>Итого по разделу 1 Монтажные работы :</b>										
Итого Строительные работы						364848				
Итого Монтажные работы						3326532,52				5227,38
Итого Оборудование						8557946,02				
Итого						12249326,54				5227,38
В том числе:										
Материалы						376636,57				
Машины и механизмы						8750,52				
ФОТ						1518405,44				
Оборудование						8557946,02				
Накладные расходы						1053159,62				
Сметная прибыль						735659,18				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Итого по разделу 1 Монтажные работы</b>						<b>12249326,54</b>				<b>5227,38</b>	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>											
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						8999260,02	70077,35	2542,69 56,85			5227,38
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						10460507,74	1517174,63	8750,52 1230,81			5227,38
Накладные расходы						1053159,62					
Сметная прибыль						735659,18					
<b>Итого по смете:</b>											
Итого Строительные работы						364848					
Итого Монтажные работы						3326532,52					5227,38
Итого Оборудование						8557946,02					
Итого						12249326,54					5227,38
В том числе:											
Материалы						376636,57					
Машины и механизмы						8750,52					
ФОТ						1518405,44					
Оборудование						8557946,02					
Накладные расходы						1053159,62					
Сметная прибыль						735659,18					
НДС 18%						2204878,78					
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>14454205,32</b>					<b>5227,38</b>